

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE- podjazd+podesty+pomieszczenie schodolazu			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	0.600	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
d.1	0201-03	[12+6.6+3.5*2+2.75]*1.0*1	m ³	28.350	
				RAZEM	28.350
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)-wyrownanie wykopu	m ³		
d.1	0310-03	[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.10	m ³	2.835	
				RAZEM	2.835
5	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.4*0.15	m ³	1.701	
				RAZEM	1.701
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	6.84*0.15	m ³	1.026	
				RAZEM	1.026
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej	m ²		
d.1	0604-02	[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.40	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe-folia PE	m ²		
d.1	0607-01	11.34	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
9	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
d.1	0201-02	[12+6.6+3.5*2+2.75]*2*0.30	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso- waniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0202-01	[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.30*0.30	m ³	2.552	
				RAZEM	2.552
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie	t		
d.1	0290-01	0.250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
12	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. 8 mm strzemiona	kg		
d.1	0202-07	65	kg	65.000	
				RAZEM	65.000
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej ław fun- damentowych betonowych	m ²		
d.1	0604-02	11.34	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
14	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0101-06	[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.50*0.25	m ³	3.544	
				RAZEM	3.544
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-05	[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.5*2	m ²	28.350	
				RAZEM	28.350
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-06	28.35	m ²	28.350	
				RAZEM	28.350
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styrodur gr 15cm pionowe na zaprawie	m ²		
d.1	0611-05 analogia	28.35	m ²	28.350	
				RAZEM	28.350
18	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m		
d.1	0336-06	9+6+3.5+2.5	m	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
20	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-- podjazd +podesty	m ³		
		[9+5+2.5+1.5]*1.5*0.08	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
21	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.370	t	0.370	
				RAZEM	0.370
22	KNR 4-01 d.1 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm strzemiona	kg		
		87	kg	87.000	
				RAZEM	87.000
23	kalkulacja d.1 własna	zamurowanie ,uszczelnienie i naprawa elewcji z cegły po montażu płyty podjazdu- R -0,20/mb	m		
		23+17	m	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR 2-02 d.1 1214-05 analogia	Poręcze dla osób niepełnosprawnych	m		
		[10+6.6+1]*2	m	35.200	
				RAZEM	35.200
25	KNR 0-27 d.1 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
		[2.45*2+2.5*2]*2.8	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
26	KNR 2-02 d.1 0212-11	- wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³		
		[2.45*2+2.5*2]*0.25*0.25	m ³	0.619	
				RAZEM	0.619
27	KNR-W 4-01 d.1 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych+wieńca	m ²		
		[2.5*2+4.8*2]*0.30+2.5*4.8	m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
28	KNR 2-02 d.1 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu gr 12 cm	m ²		
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 2-02 d.1 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu -krotność 3	m ²		
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.120	t	0.120	
				RAZEM	0.120
31	KNR 4-01 d.1 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm strzemiona	kg		
		48	kg	48.000	
				RAZEM	48.000
32	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie nadbeton	m ³		
		2.5*4*0.1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 25 cm R x2	m ²		
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 2-02 d.1 1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie- na styropianie	m ³		
		2.5*4	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej-kominów ,murów ogniowych	m ²		
		2.5*2*0.3+4*2*0.3	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
37	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
38 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
39 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - schodolazu posadzka 3*0.6	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
41 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		3*0.15	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
42 d.1	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
43 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro gr 6 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-krotność 4 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.1	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.1	KNR 4-01 0201-09	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
47 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.2*0.8	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
48 d.1	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
49 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		1*2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
52 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.45*2*2.8+2.5*2*2.8+3	m ²	30.720	
				RAZEM	30.720
53 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.45*2*2.8+2.5*2*2.8	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
54 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.45*2*2.8+2.5*2*2.8	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
55 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
56	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		30.72	m ²	30.720	
				RAZEM	30.720
60	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami - przyklejenie płyt styropianowych do ścian-styropian gr 20 cm	m ²		
		2.45*2*4+2.5*4+2.5*3	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
61	KNR 0-23 d.1 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		37.10	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
62	KNR 0-23 d.1 2612-04	- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		37.1*4	szt	148.400	
				RAZEM	148.400
63	KNR 0-23 d.1 2612-06	- przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		37.1	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
64	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4*2+3*2+2*2+1+1.5*3	m	23.500	
				RAZEM	23.500
65	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		37.10	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
66	KNR 2-02 d.1 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny	kol.		
		3	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	kalkulacja d.1 własna	Zakup + dostawa Schodolazu gąsienicowego TYP LG 2004	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Poddasze- przebudowa na klasę integracyjną			
68	KNR 4-01 d.2 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²		
		28+10.2+4.3+15+3.5+5+7	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
69	KNR 4-01 d.2 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		28+10.2+4.3+15+3.5+5+7	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
70	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
71	KNR 4-01 d.2 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		73*2	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
72	KNR 4-01 d.2 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		50*2	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
73	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		246	m ²	246.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	246.000
74	KNR 4-01 d.2 0411-06 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - materiały z rozbiórki 15% nowych desek	m ²		
		[28+10.2+4.3+15+3.5+5+7]-10.50	m ²	62.500	
				RAZEM	62.500
75	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²		
		{[28+10.2+4.3+15+3.5+5+7]-10.5}*15%	m ²	9.375	
				RAZEM	9.375
76	kalkulacja d.2 własna	ostrożne rozebranie dachówek w miejscu montażu okien połaciowych + uszczelnienie dachu po montażu okien R-4godz /szt.	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 0-15II d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		[0.8*2+1.8*2]*3	m	15.600	
				RAZEM	15.600
78	KNR 0-15II d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o wym 0,71*1,8	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 0-15II d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o wym 0,71*1,8- oddymiające	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 0-19 d.2 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m ²		
		0.55*1*2	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
81	KNR 0-19 d.2 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.10*1.7	m ²	1.870	
				RAZEM	1.870
82	KNR 0-19 d.2 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2- okno oddymiające	m ²		
		1.03*1.06	m ²	1.092	
				RAZEM	1.092
83	KNR-W 2-02 d.2 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt		
		4*2	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
84	KNR 0-15II d.2 0517-01 analogia	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720
85	KNR 2-02 d.2 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - ocieplenie między belkami-dachu gr 15 cm	m ²		
		[13.5+9.56]*2.2	m ²	50.732	
				RAZEM	50.732
86	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720
87	KNR 2-02 d.2 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720
88	KNR 2-02 d.2 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720
89	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- sufity gr 15 cm	m ²		
		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
90	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
91	KNR 2-02 d.2 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m ²		
		73	m ²	73.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	73.000
92	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na - GK ogniotrwałostropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm płyta ogniotrwała 27.91+5.11+5.11+4.28+14.99+3.46+4.9+6.58	m ² m ²	 72.340	
				RAZEM	72.340
93	KNR 0-14 d.2 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101-płyta G-K ogniotrwała [6+6+2.6+3.5+8.03+1.6*2+1.5]*2.2	m ² m ²	 67.826	
				RAZEM	67.826
94	KNR 2-02 d.2 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 15 cm [6+6+2.6+3.5+8.03+1.6*2+1.5]*2.6	m ² m ²	 80.158	
				RAZEM	80.158
95	KNR AT-02 d.2 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
96	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- drzwi p.poz ogniotrwałe REI 30 wejściowe 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2*3+1*2*3	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
98	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej podposadzkowe- krotność 2 3.46+4.9+6.58	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
99	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm 14.94	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
100	KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 14.94*0.10	m ³ m ³	 1.494	
				RAZEM	1.494
101	KNR 2-02 d.2 1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową 14.94	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
102	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 14.94	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
103	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej na wys 2,2 [3.1*2*2.2+1.66*2*2.2+3.25*2*2.2+1.8*2*2.2+3.25*2*2.2+2.45*2*2.2]-[0.9*2+1*2*2]	m ² m ²	 62.444	
				RAZEM	62.444
104	KNR 0-12 d.2 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po-mieszczenie mniejsze od 10 m2. 3.46+4.9+6.58	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
105	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 27.91+5.11+5.11+4.28+14.99+3.46+4.9+6.58	m ² m ²	 72.340	
				RAZEM	72.340
106	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [5.2*2+2.9*2+5.3*2+4.61*2+2.9*2+5.2*2+2.8*2+1.53*2+5.4*2+2.4*2]*2.2-[1*2*3+0.9*2*2]	m ² m ²	 158.656	
				RAZEM	158.656
107	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem [5.2*2+2.9*2+5.3*2+4.61*2+2.9*2+5.2*2+2.8*2+1.53*2+5.4*2+2.4*2]*2.2-[1*2*3+0.9*2*2]+72.340	m ² m ²	 230.996	
				RAZEM	230.996
108	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl AC5 27.91+5.11*2+4.28+14.99	m ² m ²	 57.400	
				RAZEM	57.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
109	KNNR 2 d.2 1301-05 analogia	montaż poręczy /wc+umywalka/ w wc dla niepełnosprawnych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
110	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
		73*0.15+2.5	m ³	13.450	
				RAZEM	13.450
3		INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA, INST C.O.,			
111	KNR 0-31 d.3 0112-01 analogia	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody- podejścia do pionu wody zimnej i ciepłej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0601-01 analogia	Rurociągi z rur PE-X/AL/PEo śr. zewn. 16 x2mm	m		
		12.5*2	m	25.000	
				RAZEM	25.000
113	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0602-02 analogia	Łączniki do rur PF-Hc 16/20 mm	szt.		
		4*4	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
114	KNNR 4 d.3 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
115	KNNR 4 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
116	KNR 0-31 d.3 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNR 0-31 d.3 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody ciepłej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNNR 4 d.3 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
119	KNR-W 2-15 d.3 0137-03	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm + spluczki	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
121	KNR 0-35 d.3 0128-26	Otuliny termolizacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
122	KNR 2-17 d.3 0205-01	Wentylatory wywiewne łazienkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR 2-15 d.3 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wcis- kową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 2-15 d.3 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
125	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych+podejście do pionu głównego	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2+1	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
126	KNR 2-15 d.3 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127	KNR-W 2-15 d.3 0222-05	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
128	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
129	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
130	KNR 2-15 d.3 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm /160mm -ponad dach do R -1,5r-g	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	KNR 0-31 d.3 0204-01 analogia	Wykonanie podejścia do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m3/h i śr. króćców 1" (25 mm) -do istniejącego pionu inst co i powrotu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0601-01 analogia	Rurociągi z rur PE-X/AL/PEo śr. zewn. 16 x2mm- inst co	m		
		[4.35+1.2*2+9+3.8+2.3*2]*2	m	48.300	
				RAZEM	48.300
133	KNR 0-35 d.3 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		48.30	m	48.300	
				RAZEM	48.300
134	KNR INSTAL d.3 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
135	KNR 4 d.3 0431-05 analogia	Montaż grzejników stalowe płytowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
136	KNR 0-35 d.3 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
137	KNR 0-35 d.3 0217-02	Zawory powrotne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
138	KNR 0-35 d.3 0215-09	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
139	KNR 0-35 d.3 0217-04	Zawory odcinające piony	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
140	KNR 0-35 d.3 0217-04	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
141	KNR INSTAL d.3 0307-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		48.3	m	48.300	
				RAZEM	48.300
4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
142	KNR 5 d.4 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe- kompletnie wyposażona rozdzielnia TG	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
143	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
144	KNR 4-01 d.4 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
145	KNNR 5 d.4 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YDY 5x10 mm 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
146	KNNR 5 d.4 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x2,5 mm ² 85	m m	 85.000	 85.000
				RAZEM	85.000
147	KNNR 5 d.4 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x1,5 mm ² 70+15	m m	 85.000	 85.000
				RAZEM	85.000
148	KNNR 5 d.4 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4	otw. otw.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
149	KNR 5-08 d.4 0804-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm 23	szt. szt.	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
150	KNNR 5 d.4 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 9+1	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
151	KNNR 5 d.4 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 14+1	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
152	KNR 5-08 d.4 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie 23+17	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
153	KNNR 5 d.4 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
154	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
155	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar · pomiar ·	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
156	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 4	prób. prób.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000