

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE- podjazd+podesty+pomieszczenie schodolazu			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m ³		
		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		0.600	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNR 2-01 d.1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*1.0*1	m ³	28.350	
				RAZEM	28.350
4	KNR 2-01 d.1 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)-wyrównanie wykopu	m ³		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.10	m ³	2.835	
				RAZEM	2.835
5	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.4*0.15	m ³	1.701	
				RAZEM	1.701
6	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		6.84*0.15	m ³	1.026	
				RAZEM	1.026
7	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej	m ²		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.40	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
8	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-folia PE	m ²		
		11.34	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
9	KNR-W 4-01 d.1 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*2*0.30	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
10	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.30*0.30	m ³	2.552	
				RAZEM	2.552
11	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
12	KNR 4-01 d.1 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm strzemiona	kg		
		65	kg	65.000	
				RAZEM	65.000
13	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej ław fundamentowych betonowych	m ²		
		11.34	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
14	KNR-W 2-02 d.1 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.50*0.25	m ³	3.544	
				RAZEM	3.544
15	KNR 2-02 d.1 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²		
		[12+6.6+3.5*2+2.75]*0.5*2	m ²	28.350	
				RAZEM	28.350
16	KNR 2-02 d.1 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²		
		28.35	m ²	28.350	
				RAZEM	28.350
17	KNR 2-02 d.1 0611-05 analogia	Izolacje cieplne z płyt styrodur gr 15cm pionowe na zaprawie	m ²		
		28.35	m ²	28.350	
				RAZEM	28.350
18	KNR 4-01 d.1 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9+6+3.5+2.5	m	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
20	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - podjazd + podesty	m ³		
		(9+5+2.5+1.5)*1.5*0.08	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
21	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.370	t	0.370	
				RAZEM	0.370
22	KNR 4-01 d.1 0202-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych	kg		
		o śr. 8 mm strzemiona	kg	87.000	
		87		RAZEM	87.000
23	kalkulacja d.1 własna	zamurowanie, uszczelnienie i naprawa elewacji z cegły po montażu płyty podjaz- du- R -0,20/mb	m		
		23+17	m	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR 2-02 d.1 1214-05 analogia	Poręcze dla osób niepełnosprawnych	m		
		(10+6.6+1)*2	m	35.200	
				RAZEM	35.200
67	kalkulacja d.1 własna	Zakup + dostawa Schodolazu gaśnicowego TYP LG 2004	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000