


STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

D - DOKUMENTY FORMALNE



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5090-95, fax 77 408 5208

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-T3U-LPM-8F7 *

Pan STANISŁAW RYDZIK o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0399/01
adres zamieszkania ul. B.KRZYWOUSTEGO nr 16 m. 10, 48-300 NYSA
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Odpis wierzytelny

Warszawa, dnia 18 IX. 1967 r.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTER KOMUNIKACJI

Nr KBULa-2126/103/67

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 408 5089

UPRAWNIENIA BUDOWLANE


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarządzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 i z 1966 r. Nr 13, poz. 57)

Obywatel technik Stanisław R Y D Z I K, syn Józefa
urodzony dnia 12 stycznia 1942 roku w Grodzisku Dolnym

otrzymuje


w specjalności d r ó g

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie nieskomplikowanych
obiektów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 zarządzenia nr 195
Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.



MINISTER KOMUNIKACJI
Z up. MINISTRA KOMUNIKACJI
DYREKTOR DEPARTAMENTU

mgr inż. Zdzisław...



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-YTA-7NH-KEP *

Pan MIROSŁAW BARTOCHA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1262/01
adres zamieszkania ul. ŻWIRKI I WIGURY nr 6 m. 2, 48-300 NYSA
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Urząd Wojewódzki w Opolu
Wydział Gospodarki Przestrzennej
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pocztowa 3

Nr ewid. 221/93/OP

Opole. 16.12.93

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa
tel. 77 408 5090-95 fax 77 408 5091

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & 7. & 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza się, że:

Obywatel/ka: **BARTOCHA Mirosław Adam**

mgr inż.inż.środ.

urodzone/a/ dnia: 11 maja 1960r.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacje sanitarne

z ograniczeniem do sieci wod.-kan. i gazowej; instalacji wod.-kan i gazowej

Obywatel/ka **BARTOCHA Mirosław Adam** jest upoważniony/a/ do:

1/ sporządzania projektów:

- a/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych uzbrojenia terenu,
- b/ instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, i gazowych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych



Z up. Wojewody Opolskiego
Główny Architekt Wojewódzki

Mazurek
mgr inż. arch. Maciej Mazurek

Nysa, dnia 04 listopada 2020r.

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5090-95 fax 77 408 5099

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2020r., poz. 470) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Hołówko działającego pod firmą Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołówko, 48-303 Nysa, ul. Bolesława Prusa 9 działającego z upoważnienia Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków reprezentowanej przez Pana Sebastiana Kornasia – Z-cę Burmistrza Paczkowa z dnia 02 i 20 października 2020r. (odpowiednio data wpływu wniosków do tut. organu 08 i 21 października 2020r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300mm z dwoma studniami kanalizacyjnymi i osadnikiem DN 1500 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy Górniczej w Paczkowie działając na podstawie Uchwały Nr 10/22/19 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Arkadiusza Jagieło – Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Nyskiego wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, dla których załatwiania właściwy jest Zarząd Powiatu w Nysie

udzielam zezwolenia
Gminie Paczków
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300mm z dwoma studniami kanalizacyjnymi i osadnikiem DN 1500 w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy Górniczej w Paczkowie w miejscu określonym na przedłożonym załączniku mapowym

na warunkach:

1. Dopuszcza się wykonanie wykopów otwartych w jezdni drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie w celu zabudowy odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300mm z dwoma studniami kanalizacyjnymi i osadnikiem DN 1500 w miejscu określonym na przedłożonym załączniku mapowym.
2. Na całej długości i szerokości prowadzonych robót należy odbudować naruszone elementy pasa drogowego drogi powiatowej ulicy Robotniczej w następującym zakresie:
 - a) przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię bitumiczną należy przeciąć piłami karborundowymi, bez naruszenia nawierzchni poza przekopem;
 - b) dla sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać wykop wąsko przestrzenny o szerokości umożliwiającej zabudowę projektowanych urządzeń;
 - c) po wykonaniu robót montażowych wykop należy zasypać piaskiem względnie pospółką lub materiałem z rozbiórki po uprzednim, uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie;

4. Materiał należy układać w warstwach o grubości max 20,0cm;

- e) poszczególne warstwy należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $Is=1,00$ - jezdnie, chodnik, $Is=0,97$ – pobocze, pas zieleni, itp;
 - f) odtworzenie podbudowy jezdni należy wykonać z tłucznia bazaltowego gr. 30cm zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $Is=1,00$. Warstwy nawierzchni jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości równej nawierzchni istniejącej w miejscu wykopu;
 - g) grubość podbudowy należy ustalić z przedstawicielem Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie w oparciu o stan istniejący i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych opracowany przez IBDM;
 - h) Niezależnie od odtworzenia konstrukcji jezdni w miejscu wykopu inwestor na swój koszt wykona nową nawierzchnię jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego gr.4cm na całej szerokości i długości odcinka drogi powiatowej, na którym realizowano kanalizację deszczową. Grubość warstw bitumicznych nie może być mniejsza od istniejącej nawierzchni.
 - i) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw wykonane przez laboratorium drogowe tj. podłoża i podbudowy należy okazać w Zakładzie Utrzymania Dróg w Nysie przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni;
 - j) pozostałe naruszone elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego z odtworzeniem istniejącej zieleni przydrożnej (posianie trawy);
 - k) dokładną lokalizację, rozmiary oraz szczegółowe warunki odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego należy uzgodnić z przedstawicielem Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszej decyzji.
3. Po zakończeniu prac naruszone elementy pasa drogowego należy starannie uporządkować i normatywnie zagęścić przy użyciu sprzętu mechanicznego na długości i szerokości prowadzonych prac z uwzględnieniem klina odłamu, dodatkowo pobocze należy zahumusować i obsiać trawą.
4. Za zachowanie bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót odpowiada Zajmujący pas drogowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, które musi gwarantować całodobową obsługę komunikacyjną uczestników ruchu.
5. Pełną odpowiedzialność za wszelkie wyniki w czasie prowadzenia robót szkody w stosunku do zarządcy drogi jak i w stosunku do osób trzecich ponosić będzie zajmujący pas drogowy.
6. Roboty w pasie drogowym należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie.
7. Wszelkie koszty związane z przedmiotową inwestycją ponosi Inwestor zadania.
8. Utrzymanie i konserwacja urządzeń przewidzianych do zlokalizowania w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
9. Wykonane w pasie drogowym roboty winny być zgłoszone pisemnie do Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie, co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego, po ich zakończeniu.
10. Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych zarządcą drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności.

11. W terminie co najmniej 30-stu dni przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym w/w drogi powiatowej

Inwestor zadania winien wystąpić z wnioskiem o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, a Inwestor bądź wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Nysie (adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa) , który powinien zawierać:

- a) nazwę oraz adres podmiotu występującego,
- b) cel zajęcia pasa drogowego,
- c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
- d) wielkość zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi jezdni, chodnik, pas zieleni, itp.
- e) planowany okres zajęcia pasa drogowego,
- f) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót o ile roboty będą powodowały utrudnienia w ruchu drogowym,
- h) harmonogram robót

Do w/w wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy albo robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku, gdy budowa przedmiotowych urządzeń nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych należy do wniosku dołączyć oświadczenie o braku konieczności jego uzyskania/zgłoszenia.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych.

O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do Starosty Nyskiego przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.

12. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzeń kanalizacji deszczowej umieszczonych w pasie drogowym, koszt tego przełożenia poniesie właściciel przedmiotowych urządzeń.

Załączniki Nr 1 stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02 i 20 października 2020r. (odpowiednio data wpływu wniosków do tut. organu 08 i 21 października 2020r.) Pan Jarosław Hołówko - Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołówko, 48-303 Nysa, ul. Bolesława Prusa 9 działając z upoważnienia Gminy Paczków , ul. Rynek 1, 48-370 Paczków reprezentowanej przez Pana Sebastiana Kornasia – Z-cę Burmistrza Paczkowa zwrócił się do tut. organu w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300mm z dwoma studniami kanalizacyjnymi i osadnikiem DN 1500 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy Górniczej w Paczkowie.

**STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE**

Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 408 5080

Właściwemu organu zarządzającemu drogami powiatowymi w niniejszej sprawie zachodzi przesłanie określone w art. 39 ust.1a ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizację projektowanych urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Robotniczej w Paczkowie. Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków wyszczególnionych w niniejszej decyzji.

Zarządca drogi zgodnie z art. 39 ust.3a cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych poucza Inwestora zadania, że przed rozpoczęciem prac budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. O wydanie takiego zezwolenia należy zgodnie z art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy o drogach publicznych wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Nysie, załączając dokumenty wymienione w pkt 12 niniejszej decyzji wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr140, poz. 1481). łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

Zgodnie z art. 40 ust.3 ww. ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego: w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobierana będzie opłata obliczana na podstawie art. 40 ust.5 ustawy o drogach publicznych, według stawek przewidzianych w Uchwale Nr XXXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienionej Uchwałą Nr XL/386/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 05 października 2018r. oraz Uchwałą Nr XII/137/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg. Niniejsza decyzja traci ważność w przypadku utraty ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej w związku z przedmiotową inwestycją.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie - działka nr 542/1 w celu zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej.

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zgoda na dysponowanie gruntem na cele budowlane zostanie udzielona po uzgodnieniu projektu budowlanego, zgodnie z art. 39 ust.3a pkt2 ustawy o drogach publicznych. W przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych niniejsza decyzja wygasa po upływie 2-ech lat od daty jej wydania.

Odstąpiono od zasadny określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. od powiadomienia strony przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, z uwagi na to, iż przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy nie zebrano dodatkowych dowodów lecz oparto się na materiałach wniesionych przez stronę oraz na faktach i dowodach powszechnie znanych lub znanych z urzędu organowi. Ponadto odstępstwo wynikało z obowiązującej zasady szybkości postępowania (art. 12 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz.1827- załącznik część III ust.44 kol.4 pkt 9)



Z up. ZARZĄDU POWIATU
Inż. Arkadiusz Jagieło
NACZELNIK
Wydziału Drogownictwa

Załącznik:

- Nr 1 – mapa pogładowa w skali 1:10000
- Nr 2 – ma pa syt. w skali 1:500 – 2 egz.
- Nr 3 – pełnomocnictwo inwestora

Otrzymują:

- 1. Pan Jarosław Hołówki- pełnomocnik inwestora
Biuro Projektowe OFFICIUM
48-3030 Nysa, ul. B. Prusa 9
- 2. A/a

+ Zał. Nr 2


+ Zał. Nr 1-3

Sprawę prowadzi:

Starszy Inspektor Grażyna Chachlińska
Tel. 77 40 85 111

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatów niniejszego pisma podane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:
<http://bip.snysa.nv.pl/Article/get/id.20311.html>



**ZARZĄD POWIATU
w Nysie**

48-300 Nysa, ul. Piastowska 33

Nr DR.7130.1.124.2020.GCh.1

STAROSTWO POWIATOWE

**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Nysa, 48-300 Nysa, ul. Piastowska 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 408 5208**

**Biuro Projektowe OFFICIUM
mgr inż. arch. Jarosław Hołówko
48-303 Nysa, ul. Bolesława Prusa 9**

Po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04 lutego 2021r. (data wpływu do tut. organu 05 lutego 2021r.) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w miejscowości Paczków w ramach remontu drogi gminnej ulicy Górniczej w Paczkowie - uzgadniam pozytywnie przedłożony projekt budowlany.

Warunki odnośnie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ww. drogi powiatowej podane w decyzji Nr DR.7130.1.124.2020.GCh z dnia 04 listopada 2020r. pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo jest jednocześnie zgodą zarządcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej Nr 2238 O ulicy Robotniczej w miejscowości Paczków- dz. nr 542/1 na celę budowlaną w celu uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej.

**Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Arkadiusz Jegiello
NACZELNIK
Wydziału Budownictwa**

Załączniki:

Nr 1 – wyciąg z projektu budowlanego - 2 egz.

Otrzymują:

1. Biuro Projektowe OFFICIUM
mgr inż. arch. Jarosław Hołówko
48-303 Nysa, ul. B. Prusa 9
2. A/a

+ Zał. Nr 1

+ Zał. Nr 1

Sprawę prowadzi:

Starszy Inspektor Grażyna Chachlińska
Tel. 77 40 85 111

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatów niniejszego pisma podane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:
<http://bip.snysa.nv.pl/Article/get/id,20311.html>



Biuro Projektowe OFFICIUM

mgr inż. arch. Jarosław Hołówo

48-303 Nysa, ul. Bolesława Prusa 9, tel. 66 56 777 88, email: bp.officium@gmail.com

NIP 7531241148, REGON 530562753

STAROSTWO POWIATOWE

w NYSIE

Wydział Drogownictwa

48-300 Nysa, ul. Piastowska 33

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE

Wydział Architektury i Budownictwa

48-300 Nysa, ul. Parkowa 2

tel. 66 5080-25 fax 77

WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa:

**Remont ulicy Górniczej w Paczkowie, dz. nr 498 - budowa kanalizacji
deszczowej w pasie drogi powiatowej Nr 22380 ulicy Robotniczej
w Paczkowie**

Projektant:

Branża	Projektant, nr uprawnień	Podpis
Sieci i instalacje sanitarne	mgr inż. Mirosław Bartocha Uprawnienia budowlane nr 221/93/Op	mgr inż. Mirosław Bartocha uprawniony do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. upr. 221/93/OP

Nysa, 04.02.2021 r.

Spis treści

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIEWydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 408 5208

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	3
1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI	3
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	3
2.1.1 <i>Kanalizacja deszczowa</i>	3
2.1.2 <i>Odtworzenie nawierzchni pasów drogowych</i>	3
3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE	4
3.1 WYBRANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE	4
3.1.1 <i>Kanały deszczowe</i>	4
3.1.2 <i>Studzienki kanalizacyjne</i>	4
3.1.3 <i>Osadnik zawieszin mineralnych</i>	4
3.1.4 <i>Umocnienie skarpy</i>	5
4. ZASADY WYKONANIA ROBÓT	5
4.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT	5
4.1.1 <i>Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót</i>	7
4.1.2 <i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	7
4.1.3 <i>Materiały szkodliwe dla otoczenia</i>	7
4.1.4 <i>Ochrona własności publicznej i prywatnej</i>	7
4.1.5 <i>Ograniczenie obciążeń osi pojazdów</i>	8
4.1.6 <i>Bezpieczeństwo i higiena pracy</i>	8
4.1.7 <i>Ochrona i utrzymanie robót</i>	9
4.1.8 <i>Stosowanie się do prawa i innych przepisów</i>	9
4.2 WYKONANIE ROBÓT	10
4.2.1 <i>Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych</i>	10
4.2.2 <i>Usunięcie warstwy humusu</i>	10
4.2.3 <i>Roboty rozbiórkowe</i>	11
4.2.4 <i>Zieleń do wycinki</i>	11
4.2.5 <i>Wykopy</i>	11
4.2.6 <i>Zabezpieczenie wykopów i urządzeń obcych</i>	12
4.2.7 <i>Odspajanie i transport urobku</i>	12
4.2.8 <i>Odwadnianie wykopów</i>	13
4.2.9 <i>Przygotowanie podłoża</i>	14
4.2.10 <i>Wykonanie obsypki obiektów</i>	14
4.2.11 <i>Roboty montażowe</i>	15
4.2.12 <i>Połączenia i izolacja rur</i>	16
4.2.13 <i>Próba ciśnieniowa</i>	16
4.2.14 <i>Skrzyżowania</i>	17
4.2.15 <i>Odbudowa nawierzchni</i>	17

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr. PB-M.01-05

Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500;

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Cel przedsięwzięcia Celem inwestycji remont ulicy Górniczej w Paczkowie, dz. nr 498. Niniejsze opracowanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie, które jest częścią inwestycji j.w. .

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem opracowania obejmuje budowę obiektów:

- grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami, oraz częściowego umocnienia skarpy wylotu darnią palikowaną. Budowla wylotowa oraz pozostała część umocnienia skarpy wylotu płytami betonowymi ażurowymi zostanie umieszczona poza pasem drogowym drogi powiatowej.

Opracowanie dotyczy części inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie, **działka nr 542/1 (dr)**, położona w obrębie ewidencyjnym Paczków, w jednostce ewidencyjnej Paczków-miasto, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Przedmiot opracowania: projekt budowlany

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowić załącznik do wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego celem uzyskania zgody na dysponowanie terenem działki drogowej drogi powiatowej.

Zakres rzeczowy inwestycji znajdujący się w pasie drogowym dróg powiatowych:

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PE DN 300 mm – 6,80 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PE DN 400 mm – 30,20 mb,
- studnia kanalizacji deszczowej DN 1000 – 1 kpl.,
- studnia zawieszin mineralnych DN 1500 – 1 kpl.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.1 Kanalizacja deszczowa

W pasie drogowym drogi powiatowej zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PE o średnicy DN 300-400 mm wraz ze studnią kanalizacyjną oraz osadnikiem zawieszin mineralnych oraz umocnienia skarpy wylotu kanalizacji deszczowej darnią palikowaną. Budowla wylotowa oraz pozostała część umocnienia skarpy wylotu płytami betonowymi ażurowymi zostanie umieszczona poza pasem drogowym drogi powiatowej.

2.1.2 Odtworzenie nawierzchni pasów drogowych

Projektowane rurociągi umieszczono na działkach drogowych dróg powiatowych, co będzie wymagało ponownego odtworzenia nawierzchni. Teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi warunkami zarządców dróg (Decyzja Zarządu Powiatu w Nysie, pismo Nr DR.7130.1.124.2020.GCh z dnia 04 listopada 2020r).

3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE**3.1 Wybrane rozwiązania technologiczne****3.1.1 Kanały deszczowe**

Dla odwodnienia pasów drogowych remontowanej ul. Górniczej w Paczkowie zaprojektowano kanalizację deszczową DN 300-DN 400. Kanał deszczowy DN 400 projektuje się w celu przyjęcia w przyszłości dodatkowych zlewni wód opadowych lub roztopowych.

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek PEHD, strukturalnych, średnice DN 300-400 mm, posiadających wysoką odporność chemiczną zgodną z ISO TR 10 358, sztywność obwodowa potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969 nie mniejszej niż 8 kN/m². Rury powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM.

Pozostałe wymagania dotyczące rur i kształtek – zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne DN 1000 mm betonowe o wytrzymałości nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelności minimum W8 i małej nasiąkliwości (max. 5 %) zlokalizowane w pasach drogowych i poza na terenie działek budowlanych. Dla zapewnienia całkowitej ich szczelności przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, których poszczególne kręgi łączone są na uszczelkę gumową.

Włazy w obrębie pasów drogowych należy wykonać jako żeliwne klasy D 400. Wszystkie włazy z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju. Na terenie zielonym właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy B 125.

3.1.3 Osadnik zawieszin mineralnych

Pomimo braku konieczności podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, dla dodatkowego zabezpieczenia odbiornika przed dopływem zanieczyszczeń, na końcowym odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej DN 400 przed wylotem do odbiornika, zaprojektowano betonowy, radialny osadnik zawieszin mineralnych o średnicy DN 1500mm i min. pojemności 1,77 m³.

Zaprojektowano osadnik zawieszin mineralnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr wyl.	Nr osadnika	Śr. osad. [mm]	Obj. osad. [m ³]	Śr. kd [mm]	Ark. mapy	Nr działki
W1	OS1	1500	1,77	400	1	542/1

Na projektowanym przewodzie kanalizacji deszczowej DN 400 zaprojektowano typowy osadnik, pionowy cylindryczny, prefabrykowany wykonany fabrycznie z kręgów żelbetonowych o średnicy DN 1500, zgodnie z tabelą powyżej, z włazem żeliwnym Ø 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie bez użycia kleju. Kręgi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelności W8, mrozoodporności F150 i małej nasiąkliwości (max. 5%), spełniające wymogi DIN 4034 w zakresie wymogów stawianych w stosunku do betonów wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne.

Łączenie poszczególnych kręgów zbiornika musi gwarantować szczelność, należy użyć uszczelki, zaprawy wodoszczelnej lub wieloskładnikowego kleju na bazie żywicy epoksydowej.

Przejście kanału przez ściany należy wykonać fabrycznie, jako przejścia szczelne, uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków opadowych.

Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem, dopuszcza się zastosowanie innego materiału, spełniającego wymagania określone w niniejszym projekcie.

W trakcie montażu osadników szlamowych, należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. Należy zastosować zabezpieczenia przed możliwością przepełnienia i wypłukiwania osadów. Producent powinien określić potrzebę i sposoby zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie eksploatacji.

Osadnik OS1 planowany jest do wykonania na działce nr 542/1, obręb Paczków, będącej własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Powiatu Nyskiego.

3.1.4 Umocnienie skarpy

W pasie drogowym drogi powiatowej zaprojektowano umocnienie skarpy wylotu kanalizacji deszczowej, który zostanie zabudowany na sąsiedniej działce - darnina palikowana 250mm x 250mm.

4. ZASADY WYKONANIA ROBÓT

4.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących obiektów – budynków, dróg wzdłuż trasy o ich złym stanie technicznym powiadomi inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynków i obiektów przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca w przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania technologii robót ziemnych, zabezpieczenia wykopów, odwodnienia, robót rozbiórkowych mogącej mieć negatywny wpływ na sąsiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zieleni ma obowiązek zaproponować sposób zabezpieczenia tych elementów i uzgodnić jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane obiekty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopów i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostały uszczegółowione w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej i kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany. Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych;
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające deklaracje zgodności z normą lub Aprobata Techniczną, odpowiadające obowiązującym przepisom;
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

Dopuszcza się wykonanie rurociągów i innych obiektów z materiałów alternatywnych pod następującymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań proponowanego materiału alternatywnego nie gorszych niż materiałów wskazanych w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;
- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, własnym staraniem, na własny koszt i odpowiedzialność sporządzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Dokumentacja powyższa powinna uzyskać akceptację Zamawiającego.
- Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o planowanych dostawach kluczowych.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiałów obciąża dostawców i wykonawcę robót.

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebiegów hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy:

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi;
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru);

- zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów;
- w przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej, np. koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie, Projektant także zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.

4.1.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
- stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

4.1.2 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.1.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

4.1.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, wydobywania; dzierżawy, zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobywania kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia budynków, obiektów, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego, a także ponosić koszty ich naprawy. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną posesji, na których będzie prowadził roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi przez administratorów lub właścicieli sieci i nieruchomości.

4.1.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za likwidację wszelkich spowodowanych w ten sposób szkód, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inżynierskiej.

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP podanymi w polskiej normie branżowej nr PN-B-10736.

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno składować urobku.

Lokalizacja ewentualnej drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym przez Wykonawcę projekcie organizacji robót. Wyjścia (zejścia) po drabinie wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu w odległościach nieprzekraczających 20,0 m.

Ponieważ większość robót będzie wykonywana w rejonie istniejących użytkowanych obiektów wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich a ponadto oświetlone w nocy.

W przypadku przerwania robót, np. na czas nocy wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopów na czas budowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, zwłaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp.

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP podanymi w Polskiej Normie PN-90-M-47850.

Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki idąc od dołu wykopu w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu (patrz opis powyżej), zatem stosowane rozwiązania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji.

Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te, które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót w porozumieniu z Zakładem Energetycznym.

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania.

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących na trasie projektowanego przewodu.

Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi. Wszystkie te prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, którą posiada jej Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. umieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i ppoż.

Generalnie nie dopuszcza się odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robót ziemnych lub odwodnienia wykopów do niżej położonych, istniejących kanałów sanitarnych, bowiem może to spowodować ich zamulenie.

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń sanitarnych:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

4.1.7 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia lub Świadcstwa Przejęcia.

4.1.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4.2 Wykonanie robót

4.2.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektów stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien ustalić lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być niezwłocznie usunięte.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte bez akceptacji wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

Jeżeli kierownik robót stwierdzi rozbieżność pomiędzy tyczeniem, a planem sytuacyjnym bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek.

4.2.2 Usunięcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego ponownego ułożenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z użyciem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew i krzewów muszą być wykonywane w sposób nieszkodzący drzewom i krzewom, a po zakończeniu, w/w prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

W cenie za wykonanie robót Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z wykopów.

4.2.3 Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod obiekty i sieci, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.

4.2.4 Zieleń do wycinki

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi razem z Inspektorem nadzoru potrzebę wycinki zieleni powinien uzyskać zgodę Zamawiającego oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia administracyjne.

4.2.5 Wykopy

Roboty ziemne związane z budową rurociągów i powinny być prowadzone zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty w sposób uzgodniony z Właścicielami obiektów i Inspektorem nadzoru.

W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem systemowym, o szerokości umocnionego dna wykopu dla projektowanego kanalizacji deszczowej DN 300 – 1,0 m, DN 400 – 1,1 m. Szerokość wykopu dla studni dla DN 1000 przyjęto 2,4 m, dla studni DN 1500 – 2,6 m. Do podanych szerokości wykopów należy doliczyć po 10 cm z każdej strony na umocnienie.

W wypadku wystąpienia wód gruntowych i lokalnych sączeń należy zastosować odwodnienie wykopów.

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu, zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.

4.2.6 Zabezpieczenie wykopów i urządzeń obcych

Zabezpieczenie wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych

Zaprojektowano wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od istniejących warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparką wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi.

4.2.7 Odspajanie i transport urobku

Odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobywania urobku. Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczepkowej podsiębiernej lub koparki wieloczepkowej. Przy wykonywaniu wykopów

za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych.

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem.

4.2.8 Odwadnianie wykopów

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Na terenie objętym zasięgiem projektowanych robót warunki mogą ulec pogorszeniu w wyniku gwałtownych opadów w trakcie realizacji robót ziemnych i w tym przypadku konieczność zmiany technologii odwodnienia ustalić jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla własnych potrzeb powinien ponowić wykonanie badania geotechnicznego gruntu i w zależności od jego wyniku (poziomu wód gruntowych i ich napływu) zastosować optymalną i bezpieczną technologię odwadniania, gwarantującą montaż obiektów w prawidłowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). Wykonawca winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposób pompowania wody powinien uwzględniać wpływ obniżenia poziomu wód gruntowych na sąsiadujące obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntów kurzkawkowych Wykonawca powinien sposób odwadniania przyjąć w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopów winna być odprowadzana do istniejących rowów odwadniających po uzgodnieniu z właścicielem oraz odpowiednimi władzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodnić powierzchniowo:

- drenaż rurowy korytkowy PVC DN 100
- studzienki drenażowe $\varnothing$ 600 mm
- odpompowanie wody z wykopu pompą spalinową

Poziom wód gruntowych w dużej mierze zależęć będzie od aktualnych warunków pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien być utrzymywany poniżej projektowanego poziomu przewodu do czasu zakończenia zasyпки. Woda z wykopów winna być odprowadzana do istniejących rowów odwadniających lub kanałów deszczowych po uzgodnieniu z właścicielem oraz odpowiednimi władzami.

Dopuszcza się wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wglębnego do głębokości 0,5 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dla konkretnych odcinków robót przedłożyć projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli skutek zaniedbania Wykonawcy grunty

ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę gruntową z warstwy filtracyjnej odprowadzić grawitacyjnie za pomocą drenażu z perforowanych rurociągów drenarskich PVC DN 100 mm ułożonych przy ścianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najniższym punkcie.

4.2.9 Przygotowanie podłoża

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociągi) oraz studzienki wyrównać i wykonać podsypkę piaskową o grubości 20 cm.

4.2.10 Wykonanie obsypki obiektów

Przestrzeń o szerokości min 50 cm między korpusem obiektów, a ścianą wykopu należy wypełniać piaskiem, warstwami o grubości maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zagęszczać mechanicznie do uzyskania wartości 85 % ZMP. Zagęszczenie warstw piasku winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie obiektów.

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone pól uprawnych, drogi, drogi dojazdowe). Można do tego celu użyć materiału rodzimego lub materiału dowiezionego.

Wykop w istniejących drogach (w tym gruntowych) wykonać przy pełnej wymianie gruntu (100% gruntem różnoziarnistym dowiezionym). Zasypkę wykonać gruntem zagęszczalnym /pospółka, piasek, żwir/ zagęszczanym warstwami. Na pozostałych terenach zaprojektowano zasyp w 50% gruntem różnoziarnistym dowiezionym i 50% gruntem rodzimym. **Potrzebę wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robót ziemnych oraz na podstawie opinii geotechnicznej.** Zasyp rurociągów w wykopie zaprojektowano z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką umocnień ścian wykopu.

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągów.

Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurą.

Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę.

Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki, szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.

Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. Warstwę ochronną rur wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu.

Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać podłóża na obu stronach przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzane sprzętem przy 30 to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury.

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami współczynnik powinien spełniać wymagania administratora bądź właściciela drogi.

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli wykonania zasyпки. Zasyпка powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, tereny utwardzonych zjazdów, drogi). Zасыpywanie wykopów w obrębie zainstalowanego przewodu z żeliwa sferoidalnego może odbywać się gruntem rodzimym po wcześniejszym usunięciu z niego kamieni o wymiarach $D > 50\text{ mm}$ (obsypka) po wcześniejszym starannym wykonaniu (jeśli grunt tego wymaga) podbudowy rurociągu. Zasyпка może być wykonana bez selekcji. Zagęszczanie gruntu wg wymagań nawierzchni terenu.

Stopień zagęszczania zasyпки w pasach dróg zgodnie z wymaganiami administratorów tych dróg (wg uzgodnień); dla pozostałych do wskaźnika wynoszącego $I_s = 0,97$.

4.2.11 Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Rury do budowy kanałów przed połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury z PE łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o odpowiednim przekroju. Dla większych średnic od DN 1000 mm połączenia rur i kształtek zaprojektowane są w technologii spawania ekstruzyjnego spaw pełny (wewnętrzny i zewnętrzny), nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych.

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Łączenia mogą zostać wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie.

Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączy dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia jest takie ułożenie rur, aby osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej.

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (dekle). Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

System kanałów deszczowych musi zapewniać możliwość wykonania kształtek specjalnych wg indywidualnego projektu tj. kształtka redukcyjna „Y” wykonana z rury tożsamej z rurą kolektora, o wymiarach dostosowanych do warunków projektowych z systemem studzienek ekscentrycznych i posiadających półkę spocznikową antypoślizgową, zapewniającym bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni.

W odbiorze na szczelność występują próby na eksfiltrację i infiltrację. W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację pomiędzy studniami przy długości do 50,0 m. Osobno sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do badanego odcinka musi być doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy od 1 h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wynosić co najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny jeśli dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż $0,39 \text{ dm}^3/\text{m}^2$ powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć.

Próbie na infiltrację przeprowadzić w przypadku występowania wody gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Próbę wykonać zgodnie z PN- 92/B- 10735. Próby szczelności wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

4.2.12 Połączenia i izolacja rur

Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.

4.2.13 Próba ciśnieniowa

Próbie szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur PE i szczelności połączeń zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych.

Próbie przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie powinien przekraczać 200 m.

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu $P_{pp} = 0,6 \text{ MPa}$.

4.2.14 Skrzyżowania

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych i profilach podłużnych przewodów.

Postępować wg warunków zawartych w uzgodnieniach branżowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, **krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem**. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi, kanalizacją sanitarną i deszczową

W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejącymi przewodami i kablami elektrycznymi, należy zamontować rurę ochronną na przewodzie elektrycznym o minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi lecz nie mniej niż o 1 m. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W miejscu kolizji roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.

Skrzyżowania z istniejącymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącymi przewodami telekomunikacyjnymi, należy zamontować rurę ochronną na kablu telekomunikacyjnym o minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi lecz nie mniej niż o 1 m.

4.2.15 Odbudowa nawierzchni

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami właścicieli terenów i ich użytkowników.

Naruszone elementy pasa drogowego przywrócone zostaną do stanu poprzedniego.

Sieci kanalizacyjne przebiegać będą w pasie drogowym drogi Nr 2238O ulicy Robotniczej w Paczkowie, **działka nr 542/1** (dr) w obrębie ewidencyjnym Paczków. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z zapisami Decyzji Zarządu Powiatu w Nysie, pismo Nr **DR.7130.1.124.2020.GCh z dnia 4 listopada 2020r.**

Załącznik W3
W. P. 0.000
X(KN) = 559191.66
Y(C) = 642860.82

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Załącznik W2
W. P. 0.000
X(KN) = 559191.51
Y(C) = 642860.98
B = 0.24
T = 2.43
L = 4.79
g(g) = 12.00
K = 25.4067

BRANŻA: DROGOWA - STAN PROJEKTOWANY

- ISTNIEJĄCE UTWARDZONE POBOCZE DO PRZEŁOŻENIA
- WYMIANA WARSTWY ŚCIERALNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ PO BUDOWIE KANALIZACJI DESZCZ.
- POSZERZENIE WYLOTU SKRZYŻOWANIA
- A 160 PS 6 m PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE A160 PS

BRANŻA: WOD-KAN - STAN PROJEKTOWANY

- WL1 WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE Z OSADNIKIEM Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø 500 MM
- WL9 WPUSTY DESZCZOWE KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWE Z OSADNIKIEM Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø 500 MM (WL9-11, WL15)
- D1 KANALIZACJA DESZCZOWA
- OS1 OSADNIK DN 1500
- Wyl1 WYLOT KOLEKTORA (WG KPED 02.16)
- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DO PRZEBUDOWY
- NOWA LOKALIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- WŁĄCZENIE ISTN. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO NOWEJ TRASY

- NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO
- NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
- UTWARDZENIE POBOCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
- UTWARDZENIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- KRAWĘŻNIK BETONOWY WYNIESIONY 15x22x100 cm
- KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm
- OBRIEŻE BETONOWE 8x30x100 cm
- ELEMENTY BETONOWE - ŚCIANKA OPOROWA L-60/35
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
- GRANICA OBSZARU TYMCZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU NA CZAS BUDOWY DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ
- DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU
- DRZEWA PRZEWIDZIANE DO WYKARCZOWANIA
- PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW
- HUMUS

Inwestor: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		Wykonawca: BPO Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołótko ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa tel. 66 56 777 88 email: bp.officium@gmail.com NIP 7531241148	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT DROGI GMINNEJ ULICA GÓRNICZA W PACZKOWIE. WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ			Data: 01.2021
Branża: DROGOWA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień: Podpis:
Projektant:	Stanisław Rydzik	drogowa	KBU1a-2126/103/67
Projektant:	mgr inż. Mirosław Bartocha	sieci i inst. sanit.	221/93/Op
Projektant:			
Opracował:			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rysunku: PB-M.01-05	Skala rysunku: 1:500

Nysa, 22.01.2021r.



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 408 5208

WR.ZUZ.4.4210.362.2020.WB

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 6 w odniesieniu do art. art.16 pkt 65 lit. f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 6, 8, art. 403, art. 407, art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), a także art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z remontem drogi gminnej ul. Górnicza w Paczkowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2020r., (data wpływu wniosku do tut Zarządu 10.12.2020r.) uzupełnionego w dniu 15.12.2020r., Biura Projektowego OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołówko pełnomocnika Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-371 Paczków, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę wylotu W1, Ø400 mm kanalizacji deszczowej do odbiornika rzeki Biała Woda w km 1+883 zlokalizowanego na działce nr 544 k.m. 1 jedn. ewidencyjna Paczków – miasto, oraz na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych do rzeki Biała Woda w km 1+883 projektowanym wylotem,

orzekam:

- I. Udzielić **Gmine Paczków, ul. Rynek 1, 48-371 Paczków**, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. **usługę wodną**, odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych do rzeki Biała Woda w km 1+883 po wcześniejszym podczyszczeniu w osadniku DN 1500, wylotem projektowanym na działce nr 544 k.m. 1 jedn. ewidencyjna Paczków – miasto, z terenu nawierzchni drogi gminnej ulicy Górniczej w Paczkowie działki ewidencyjne 498 i 542/1, według poniższego zestawienia :

Nazwa odbiornika	Maksymalny zrzut wód do odbiornika $Q_{\max}$	Średni roczny zrzut wód do odbiornika $Q_{\text{śr. roczny}}$	Łączna powierzchnia rzeczywista zlewni [m ²]	Łączna powierzchnia zredukowana zlewni [m ²]
	m ³ /s	m ³ /rok	Frz	Fzr
Rzeka Biała Woda w km 1+883	0,04752	2 277.20	3900,0	3339,0

O składzie: zawiesina ogólna do 100 mg/dm³, węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³, ponadto odprowadzane wody nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających oraz nie mogą powodować zmian w naturalnej biocenozie wód gruntowych oraz barwie, zapachu, mętności ani formowania osadów

STAROSTWO POWIATOWE
w Nysie
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5089, fax 77 408 5208

2. wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę wylotu W1 Ø400 mm kanalizacji deszczowej do odbiornika rzeki Biała Woda w km 1+883 zlokalizowanego na działce nr 544 k.m. 1 jedn. ewidencyjna Paczków – miasto. Współrzędne geodezyjne wylotu kanalizacji deszczowej wynoszą w układzie PL-ETRF2000: X: 5591898.0897 i Y: 6428650.0697 oraz rzędna projektowanego wylotu wynosi 228,88 m n.p.m.

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się nakładając na inwestora spełnienie następujących warunków:

1. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym całej sieci kanalizacji deszczowej, jej regularne czyszczenie i konserwacja;
2. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym wylotu do rzeki Biała Woda w km 1+883;
3. Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia wodnego zgodnie z instrukcją obsługi, bieżące usuwanie wszelkich usterek oraz dokonywanie regularnych przeglądów;
4. Wynagradzanie ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych w trakcie eksploatacji urządzeń, służących do odprowadzania wód opadowych;
5. Bezwzględne przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego;
6. Zobowiązuje się inwestora do powiadomienia Zarządu Zlewni w Nysie o wszelkich zmianach dotyczących wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczególności powierzchni rzeczywistej i zredukowanej, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych;
7. Uregulować spraw formalno prawne związane z korzystaniem z gruntu pod wodami;
8. Zakazuje się odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych wód niż wykazane w pozwoleniu wodnoprawnym oraz ścieków.

III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, tj. do **21.01.2051r.**

IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: „*Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej zbierającej wody z remontowanej drogi gminnej ul. Górnicza w Paczkowie oraz budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Biała Woda (Kamienica)*”, opracowanej przez Biuro Projektowe Officium Panią Kornelię Sierotowicz w grudniu 2020r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.12.2020r., (data wpływu wniosku do tut Zarządu 10.12.2020r.) uzupełnionym w dniu 15.12.2020r., Biura Projektowego OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołówko pełnomocnik Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-371 Paczków, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę wylotu W1, Ø400 mm kanalizacji deszczowej do odbiornika rzeki Biała Woda w km 1+883 zlokalizowanego na działce nr 544 k.m. 1 jedn. ewidencyjna Paczków – miasto, oraz na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych do rzeki Biała Woda w km 1+883 projektowanym wylotem.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono „*Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej zbierającej wody z remontowanej drogi gminnej ul. Górnicza w Paczkowie oraz budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Biała Woda (Kamienica)*”, opracowanej przez Biuro Projektowe Officium, Panią Kornelię Sierotowicz w grudniu 2020r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez

umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Paczków.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 29.12.2020r. nr WR.ZUZ.4.4210.362.2020.WB zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Ponadto odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie mogą zawierać odpadów stałych i ciał pływających oraz nie mogą powodować zmian w naturalnej biocenozie wód gruntowych oraz barwie, zapachu, mętności ani formowania osadów i piany.

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). Inwestycja nie jest obiektem uciążliwym dla otaczającego środowiska oraz pobliskich obszarów chronionych.

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Mając na uwadze art. 400 ust. 4 ustawy Prawo, Prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie. Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, tj. do **21.01.2051r.**

Przedsięwzięcie o charakterze liniowym zgodnie z podziałem wprowadzonym przez "Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje się w dorzeczu Odry, regionie wodnym Środkowa Odra, w zlewni bilansowej Nysa Kłodzka, w zlewni Nysy Kłodzkiej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 201 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) dla wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Biała Woda w km 1+883 : dla wód powierzchniowych - nazwa JCWP – „Kamienica” Kod JCWP – PLRW6000412369, scalona część wód o kodzie SO0910, Region wodny Środkowej Odry, Obszar dorzecza Odry, kod 6000, typ JCWP – (4), status części wód – silnie zmieniona część wód, ocena stanu – zły, ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny, a dla wód podziemnych: nazwa JCWPd – nr 109, europejski Kod JCWPd – PLGW6000109, Region wodny Środkowej Odry, ocena stanu – stan ilościowy: dobry, stan chemiczny: dobry, ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, cel środowiskowy – dobry stan ilościowy, dobry stan chemiczny. Wody

STAROSTWO POWIATOWE**w NYSIE**

opadowe lub roztopowe

48-300 Parkowa 2

tel. 77 408 5090-85 fax 77 408 5208

opadowe lub roztopowe wprowadzane do odbiornika nie spowodują pogorszenia się stanu jakości wód powierzchniowych.

Przedmiotem niniejszej decyzji jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowa wylotu W1 Ø400 mm kanalizacji deszczowej do odbiornika rzeki Biała Woda w km 1+883 zlokalizowanego na działce nr 544 k.m. 1 jedn. ewidencyjna Paczków – miasto.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnosząc się do art. 16 pkt 65 lit. a oraz lit. f ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Mając na uwadze art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. f, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.

Art. 35 ust. 3 pkt. 7 stanowi że, usługą wodną jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. W związku z powyższym odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Biała Woda w km 1+883 wylotem zlokalizowanym na działce nr 544 k.m. 1 jedn. ewidencyjna Paczków – miasto. jest usługą wodną, na którą zgodnie z art. 389 pkt 1 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia wskazanego w decyzji, lub w którym decyzja stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
6. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm./).
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 8 i 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 2 x 224,88 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych 76/100). Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 09.12.2020r.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

OTRZYMUJĄ:

1. Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-371 Paczków za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Hołwko właściciela firmy „Biuro Projektowe OFFICUM.
2. Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.
3. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
4. ZUZ a/a.

DO WIADOMOŚCI:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Otmuchowie, ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa,
2. Dział ZZI w/m,
3. Dział ZUO w/m.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Paczków, dnia 24.11.2020r.

L. dz.1020/2020.....

Biuro Projektowe
OFFICIUM
ul. Bolesława Prusa 9
48-303 Nysa

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzgadnia projekt przebudowy odcinka sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na ul. Górniczej w Paczkowie.

Jednocześnie określamy następujący zakres rzeczowy dotyczący budowy odcinka nowej sieci wodociągowej i przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych.

- Projektowaną sieć wodociągową połączyć z istniejącą siecią DN 100 mm żeliwo.
- Sieć wodociągową wykonać z rur PE DN 110 mm łączoną metodą elektrooporową.
- Miejsca połączeń z istniejącą siecią wykonać po przez łączniki rurowo-kołnierzowe.
- Do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały, które spełniają wymagania dopuszczające do wykonania robót budowlanych posiadające atesty.

-Obudowy zasuw

Przy lokalizacji zasuw kołnierzowych pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszą być stosowane odpowiednie obudowy teleskopowe do zasuw. Końcówka trzpienia do klucza winna znajdować się 15÷20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuw musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawlecзки wykonanej ze stali A2.

-Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw (wg DIN 4056) o średnicy pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki min. 270 mm.

Teren wokół skrzynki należy umocnić np. za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych lub kostki brukowej.

-Oznaczenie uzbrojenia – tablice orientacyjne

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia.

-Hydranty

Należy lokalizować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) a także: w najwyższych i najniższych punktach przewodów rozdzielczych, na końcówkach przewodów w celach eksploatacyjnych.

-Oznakowanie hydrantów i armatury zgodnie z normą.

Hydranty należy instalować na odgałęzieniach od przewodów rozdzielczych, na których należy przewidzieć zasuwę odcinającą umożliwiającą odcięcie hydrantu bez konieczności

przerwywania przepływu wody w przewodzie wodociągowym. Odległość pomiędzy osią zasuwy a osią hydrantu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Należy stosować hydranty nadziemne, jedynie w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego, pieszego oraz na obszarach wiejskich lub niezamieszkałych należy instalować hydranty podziemne.

Określamy następujące warunki techniczne dotyczące projektu ,wykonania i przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych :

- zaprojektować przyłącz wodociągowy z rur PE , łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego spełniające warunki (rury PE PN 10 SDR 17 przeznaczone do transportu wody pitnej z atestami higienicznymi posiadające aprobatę IBDiM).
- istniejące przyłącza wodociągowe włączyć do projektowanej sieci wodociągowej Ø 110mm PE za pomocą opaski elektrooporowej .
- na całej długości przyłącz wodociągowy należy oznaczyć taśmą z wkładką metalową.
- przyłącze układać na podsypce piaskowej na głębokości zabezpieczającej przed zamarzaniem (minimum 1,3 m).

Przebudowę przyłączy wodociągowych należy wykonać na odcinku od nowej sieci wodociągowej do granicy nieruchomości lub do granicy inwestycji , zawory odcinające zainstalować w miejscach połączeń z istniejącymi przyłączami .

Sporządził :
W. Olejnik

DYREKTOR ZWIK

Marek Kleiszek

.....
podpis kierownika



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.4.1.434.42.2020.DK

Nysa 28.10.2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Adresat:

Biuro Projektowe OFFICIUM
ul. B. Prusa 9
48-303 NYSA

Dotyczy:

**Warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do śródlądowych wód płynących
(rzeka Miejski).**

Odpowiadając na pismo z dnia 26.10.2020 Zarząd Zlewni w Nysie Nadzór Wodny Otmuchów informuje, że aprobuje koncepcję projektową systemu kanalizacji deszczowej ul. Górniczej w Paczkowie.

Podłączenie przewodu $\varnothing$ 300 do rzeki Biała Woda odbędzie się w km 1+883 rzeki na działce 544 obr. Paczków - kl-ek. - Wp

Należy wykonać projekt techniczny wylotu na zaktualizowanej mapie do celów projektowych i przedłożyć do akceptacji szczegółowe rozwiązanie.

- za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowego wylotu w pasie wodnym i ewentualne jego uszkodzenia w trakcie wykonywania robót naprawczych, remontowych oraz modernizacyjnych polegających na pogłębieniu cieku bądź wynikłych w czasie zdarzeń losowych – powódź, wyższe stany wód w rowie, rozmycie skarp i dna, wyrwy itp. administrator cieku nie będzie ponosił odpowiedzialności
- w przypadku stwierdzenia wykonania przejścia niezgodnie z naszym uzgodnieniem, przejście kablem zostanie przebudowane przez jego właściciela w terminie wyznaczonym przez administratora rzeki na koszt użytkownika

Niezależnie od powyższych warunków na wykonanie przedmiotowego wylotu należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne w Zarządzie Zlewni w Nysie.

Informujemy, że podstawą do wejścia na nieruchomości w celu wykonania wylotu stanowi umowa na użytkowanie gruntów. W celu zawarcia w/w umowy inwestor powinien wystąpić do RZGW we Wrocławiu, ul. K.C. Norwida 34, 50-950 Wrocław z wnioskiem na czasowe (na czas trwania robót) i trwałe (na czas użytkowania) zajęcie gruntów.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Otmuchowie
Dariusz Konior

Nadzór Wodny w Otmuchowie
Dariusz Konior

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Nysie
Nadzór Wodny Otmuchów z s. Nysa
ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa
T. 775 516 600
mail. nw-otmuchow@wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.4.1.434.42a.2020.DK

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Nysa, 08.12.2020 r.
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Adresat:

Biuro Projektowe OFFICIUM
ul. B. Prusa 9
48-303 NYSA

Dotyczy:

Warunków technicznych wylotu kanalizacji deszczowej z ulicy Górniczej w Paczkowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 04.12.2020 Zarząd Zlewni w Nysie Nadzór Wodny Otmuchów informuje, że aprobuje koncepcję projektową wylotu kanalizacji deszczowej ul. Górniczej w Paczkowie jednak ubezpieczenie skarpy z płyt ażurowych powinno być do górnej wysokości wylotu pełną szerokością 2,4 mb. Płyty należy również „przeszpilkować” w ilości minimum 2 paliki (Ø4-6 cm, L-0,8 m) na płytę co wyeliminuje konieczność wykonania ich obrukowywania. Sugeruję również zastosowanie w miejsce kraty zabezpieczenie wylotu klapą zwrotną.

Pozostałe warunki zawarte w piśmie nr WR.4.1.434.42.2020.DK pozostają bez zmian.

Nadzór Wodny w Otmuchowie
Dariusz Konior

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Otmuchowie
Dariusz Konior

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Nysie
Nadzór Wodny Otmuchów z s. Nysa
ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa
T. 775 516 600
mail. nw-otmuchow@wody.gov.pl

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Numer kancelaryjny: GK.6630.11.2021.IPW

Stwierdza się, że niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady ustalono na dzień 10.02.2021r, godz.9:00.

Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Starostwo Powiatowe w Nysie , Wydział Geodezji i Kartografii ul. Parkowa 4, III piętro, pokój.304.

Lokalizacja przedmiotu narady: Gmina: Paczków, miasto: Paczków dz. 498,542/1,544.

Opis przedmiotu narady: Sieci: wodociągowa, kanalizacji deszczowej.

Wnioskodawca: Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. Jarosław Hołówko
48-303 Nysa, ul. Prusa 9, Polska

Przewodniczący narady: starszy inspektor Iwona Pęcikiewicz-Wojda

Uczestnicy narady:

L.p	Nazwa podmiotu	Imię i nazwisko uczestnika	Uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe w Nysie Wydział Geodezji i Kartografii	Iwona Pęcikiewicz-Wojda	z uwagami	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie		z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	
3.	TAURON Dystrybucja S.A.Oddział w Opolu Wydział Dokumentacji Nysa	Krzysztof Wodecki	nie uzgodniono	
4.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Opole Gazownia Nysa	Anna Klos	z uwagami	
5.	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Świerklanach	Iwona Pogoda-Golaszewska	nie dotyczy	
6.	NETIA S.A.	Marek Perliński	bez uwag	
7.	ORANGE Polska S.A.		z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	
8.	Nyska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. Nysa		nie dotyczy	
9.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Nysie		z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	
10.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział terenowy w Grodkowie	Marek Kręcichwost	nie dotyczy	
11.	Starostwo Powiatowe w Nysie Wydział Drogownictwa	Krystyna Stonoga	z uwagami	
12.	Urząd Miejski w Paczkowie		z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	

Z up. STAROSTY

inż. Iwona Pęcikiewicz-Wojda
STAROZ INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii

13.			z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	
-----	--	--	------------------------------------	--

Stanowiska Uczestników Narady:

Lp.1

- Znajdujące się w pobliżu projektowanej trasy punkty geodezyjne będące pod ochroną zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem i przemieszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia należy zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenie w/w punktów geodezyjnych.

Lp.4

Do uzgodnienia w Gazowni (wystawienia warunków) kolizje z gazem.

Lp.3

Nie uzgadnia się.

1) Kolizja z sieciami TAURON Dystrybucja S.A.

2) Realizować zalecenia pisma nr: TD/OOP/OMD/UB/MG/580/2020, nr barcode: 101039689532/290 z dnia 29.12.2020 r.
(korekta pisma TD/OOP/OMD/2020-12-02/0000002 z dnia 26.11.2020)

3) Brak technicznych warunków usunięcia kolizji z sieciami TAURON Dystrybucja S.A.

Lp.11

Należy uzyskać uzgodnienie Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ W NYSIE
48-200 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-45 fax 77 408 5208

Przedstawiciele podmiotów oznaczonych Lp: 2,7,9,12 nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej mimo zawiadomienia Nr GK.6631.2.2021.WF z dnia 29.01.2021r, które zostało przesłane pocztą elektroniczną na adres email.

Przedstawiciele podmiotów oznaczonych Lp: 3,4,5,6,10,11 przesłali swoje stanowiska- uwagi zgodnie z zawiadomieniem Nr GK.6631.2.2021.WF z dnia 29.01.2021r. Uwagi zostały zamieszczone w niniejszym protokole na stronie 1 i 2.

Z up. STAROSTY

inż. Iwona Peckiewicz-Wojda
STAROSTA INSPEKTOR

w Wydziale Geodezji i Kartografii.....

Podpis osoby upoważnionej przez Starostę

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. STAROSTY

inż. Iwona Peckiewicz-Wojda
STAROSTA INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii

KOPIA DOKUMENTU

Za zgodność z oryginałem

Biuro Projektowe OFFICIUM
mgr inż. arch. Jarosław Holak
48-303 Nysa, ul. Bolesława Prusa 9
tel.: 665 677 788
NIP 7531241148, REGON 530562733

Łuk W7
R= 100,00
g(g)= 5,3077
L= 8,34
T= 4,17
B= 0,09
X(N)= 5592140,15
Y(E)= 6428475,89

Zatom W8
• lewo
g(g)= 1,6309
X(N)= 5592154,50
Y(E)= 6428461,04

Zatom W9
• prawo
g(g)= 1,2628
X(N)= 5592162,67
Y(E)= 6428452,14


Zatom W6
• lewo
g(g)= 0,1840
X(N)= 5592099,89
Y(E)= 6428511,14

Zatom W5
• prawo
g(g)= 0,0408
X(N)= 5592066,54
Y(E)= 6428540,17

Zatom W4
• lewo
g(g)= 0,4877
X(N)= 5592037,57
Y(E)= 6428565,42

Zatom W3
• prawo
g(g)= 0,2584
X(N)= 5591991,66
Y(E)= 6428604,82

Łuk W2
R= 12,00
g(g)= 25,4067
L= 4,79
T= 2,43
B= 0,24
X(N)= 5591917,51
Y(E)= 6428668,98



OZNACZENIA GRAFICZNE

- PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE A160 PS
- ISTNIEJĄCA NAWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ ENERGETYCZNA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA PODZIEMNA
- ISTN. NAWIETRZNA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- ISTNIEJĄCE WPUSTY DESZCZOWE
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA
- DRZEWIA PRZEWIDZIANE DO WYKARCZOWANIA
- PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW
- HUMUS
- PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE Z PRZYKANALKIEM
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJEKTOWANY OSADNIK DN 1500
- PROJEKTOWANY WYLOT
- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DO PRZEBUDOWY
- NOWA LOKALIZACJA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ
- WŁĄCZENIE ISTN. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO NOWEJ TRASY
- ISTNIEJĄCE UTWARDZONE POBOCZKI DO PRZEŁOŻENIA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZIAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- PROJEKTOWANY KRAIĘŻNIK BETONOWY 15x22x100 cm
- PROJ. KRAIĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm
- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
- GRANICA OBSZARU TYMCZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU NA CZAS BUDOWY
- ODZIAŁ PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ
- ODZIAŁ CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU

Podpis jest prawidłowy
Data: 2020.12.22 14:02:17 CEI
MARCIN DOKŁADNY
Dokument jest prawidłowy
Data: 2020.12.22 14:02:17 CEI

Podpis jest prawidłowy
Data: 2020.12.22 14:02:17 CEI
MARCIN DOKŁADNY
Dokument jest prawidłowy
Data: 2020.12.22 14:02:17 CEI
Zaświadczenie o poprawności kopii
Data: 2020.12.22 14:02:17 CEI
MARCIN DOKŁADNY
Dokument jest prawidłowy
Data: 2020.12.22 14:02:17 CEI

10.02.2021
Zuplatnosity
Data: 10.02.2021

Inwestor: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-371 Paczków		Wykonawca: BPO Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Holak ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa tel. 665 677 788, email: biuro@officium.pl NIP 7531241148	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT DROGI GMINNEJ ULICA GÓRNICZA W PACZKOWIE. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Data: 11.2020		Projekt budowlany	
Branda: DROGOWA	Specjalność: drogowa	Numer uprawnień: KBU1a-2126/103/67	Podpis: [Signature]
Funkcja: Imię i nazwisko: Stanisław Rydzik	Projektant: mgr inż. Mirosław Bartocha	sekcji i inst. sanit. 221/93/Op	
Projektant:			
Opracował:			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rysunku: 2PZT/1	Skala rysunku: 1:500

1241148, REGION 530
Holt



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | ISTNIEJĄCA NAPIOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA |  | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO |
|  | ISTNIEJĄCA SIĘĆ ENERGETYCZNA |  | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ |
|  | ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA PODZIEMNA |  | PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z BETONU ASFALTOWEGO |
|  | ISTN. NAPIOWIETRZNA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA |  | PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |
|  | ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ |  | PROJEKTOWANY KRAWEŹNIK BETONOWY 15x22x100 cm |
|  | ISTNIEJĄCE WPUSTY DESZCZOWE |  | PROJ. KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm |
|  | ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA |  | PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm |
|  | ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA |  | LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI |
| | |  | DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ |
- WL1

D1



PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE
Z PRZYKANALIKIEM

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Podpis jest prawdziwy

7

[illegible]

—

[illegible]

Inwestor: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-371 Paczków		Wykonawca: BPO		Biuro Projektowe OFFICGIUM mgr inż. arch. Jarosław Holcwoj ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa tel. 66 56 777 68 email: biuro.officgium@gmail.com NIP 733241148	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT DROGI GMINNEJ ULICA GÓRNICZA W PACZKOWIE. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ				Data: 11.2020	
Brandz: DROGOWA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:	
Projektant:	Stanisław Rydzik	drogowa	KBU1a-2126/103/67		
Projektant:	mgr inż. Mirosław Bartocha	sieci i inst. sanit.	221/93/Op		
Projektant:					
Opracował:					
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Nr rysunku: 2PZT/2		Skala rysunku: 1:500

[illegible]

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 6

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.p



TAURON Dystrybucja S.A.
Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
12-02-860, REGON: 230179216-00065
Nr KRS: 0000073321
77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54
-13-

Urząd Miejski w Nysie
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 50 80-85, fax 77 408 52 08
TAURON
DYSTRYBUCJA

Opole, dn. 15.02.2021 r.

Biuro Projektowe OFFICIUM
Jarosław Hołowko ul. Prusa 9,
48-303 Nysa

BARCOD: 1039936725/57

Nr Uzgodnienia Branżowego: TD/OOP/OMD/UB/MG/87/2021

Dotyczy: Remontu ulicy Górniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Paczkowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 07-01-2021r. (data wpływu do Wydziału Dokumentacji: 12-02-2021r) oraz uzyskaną w dniu 12-02-2021r pozytywną opinię z Wydziału Eksploatacji - Nysa informujemy, że zachodzi skrzyżowanie projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy bezwzględnie się stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne SN i nN będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia. Na załączonym planie zaznaczono kolorem zielonym linie kablowe dla których nie zaprojektowano przepustów kablowych, a na których należy zabudować osłony rurowe.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Przed przystąpieniem do prac należy opracować harmonogram prac, który należy uzgodnić z TAURON Serwis S.A., Region SN i nN Nysa, Jednostka Terenowa Nysa. Powyższy harmonogram powinien zawierać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Wykaz kolidujących linii kablowych:

1. YAKXS 4x35, relacji: słup nr 3668 – ZK 801092,
2. HAKnFtA 3x120, relacji: ST Paczków ZREMB – słup 824/00/105,
3. XRUHAKXS 3x(1x240) relacji: ST Paczków ZREMB – ST Paczków Osiedle Kościuszki,
4. NA2XY-j 4x120 relacji: słup nr 3652 – ZK 801065,
5. NA2XY-j 4x35 relacji: słup nr 3653 – ZK-OPZ157339,
6. YAKY 4x120, relacji: słup nr 3657 – ZK 800031,
7. YAKY 4x70, relacji: słup nr 3657 – słup nr 510,

Zabezpieczenie obcych kabli elektroenergetycznych względnie ich przebudowę należy uzgodnić z ich właścicielami.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazana urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2. Mapa szt.2,

Kopia: SWS3.3, OMD3,

Sprawę prowadzi: **Mirosław Głębecki**

Tel. 778897323

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Pełnomocnik

Krzysztof Wodecki

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/UB/MG/87/2021)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Pełnomocnik
Krzysztof Wodecki

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu

urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej

z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście

w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjną i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych.

Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do

robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli.

Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,

- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość

od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,

inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu

urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed

przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu o nadzór branżowy.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27

Biuro Projektowe OFFICIUM
Jarosław Hołówko
ul. Bolesława Prusa 9
48-303 Nysa

Gazownia w Nysie
ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa
tel. faks 77 443 51 37
gazownia.nysa@psgaz.pl

160082768

Wasz znak:

Nysa, 24.11.2020

Nasz znak: PSGOP.0095.763 224 106.2020

Dot: projektu budowy – „Remont ulicy Górniczej na długości 648,80 m zlokalizowanej w miejscowości Paczków ul. Górnicza dz. nr 498.”

Szanowny Panie,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Nysie niniejszym pismem **uzgadnia** planowany zakres inwestycji względem istniejącej sieci gazowej z następującymi **uwagami**:

- w terenach objętych opracowaniem posadowiona jest czynna dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia – gazociąg stalowy DN 100 i przyłącza stal DN 50 oraz gazociąg PE d 110 w rurach ochronnych PE d 160 i przyłącza PE d 50 w rurach ochronnych PE d 90, 110
 - zaznaczono zaprojektowane przyłącza PE d 50
- głębokość posadowienia w/w sieci gazowej wynosi 0,8-1,4 m.

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac należy uwzględnić następujące warunki:

- rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci gazowej z projektowaną infrastrukturą należy dostosować do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz zapewnić zgodność z normą PN-91/M-34501,
- strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci wynosi 1 metr, opisuje ją Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640)
- przed rozpoczęciem prac głównych należy zlokalizować sieć gazową za pomocą wykopów sondażowych wykonanych ręcznie; prace te należy wykonywać pod płatnym nadzorem upoważnionego pracownika Gazowni, który ma prawo do przerwania w/w prac, jeśli stwierdzi rażące naruszenie przepisów i zasad BHP. Powiadomienie Gazowni powinno nastąpić z 14 dniowym wyprzedzeniem,
- w trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych wykonawca powinien zwrócić uwagę na zachowanie wymaganej głębokości przykrycia sieci gazowej (min. 0,8 m) oraz istniejące oznakowanie sieci gazowej,
- w przypadku istnienia nad siecią gazową nawierzchni utwardzonej, należy przywrócić jej poprzedni rodzaj (asfalt, kostka, itp.),
- za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy,
- w pobliżu sieci gazowej nie należy używać sprzętu mechanicznego,
- wszelkie koszty naprawy związane z naruszeniem lub uszkodzeniem sieci gazowej /gazociągi, przyłącza/ pokrywa inwestor,
- wykonawca zleci pisemnie Gazowni w Nysie ul. Towarowa 5 odbiór wykonanych robót w zakresie niniejszego uzgodnienia. Brak zgłoszenia skutkować będzie niemożliwością oddania obiektu do eksploatacji.

Niniejsze warunki techniczne należy dołączyć do opracowań projektowych.

Uzgodnienie ważne przez okres 2 lat.

W załączeniu mapa z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej i jej podstawowymi parametrami technicznymi. Na załącznikach mapowych kolorem żółtym oznaczono czynną sieć gazową niskiego ciśnienia, pomarańczowym zaprojektowane przyłącza, a kolorem czerwonym armaturę gazową.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100


Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

Z poważaniem

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Jan Fugiel

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa
tel. 77 408 5086 fax 77 408 5208



- CZYNNA SIĘĆ GAZOWA
NISKIEGO CIŚNIENIA
⊙ - ARMATURA GAZOWA - ODHADNIACZ

- | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------------|
| | ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA | | ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DO PRZEBUDOWY | | LINIA ROZGRANIC |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ ENERGETYCZNA | | PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ | | GRANICA OBSZARU |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA PODZIEMNA | | PRZEDŁUŻENIE ISTN. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I WŁĄCZENIE DO NOWEJ TRASY | | DZIAŁKI PASA DR |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | | SKRÓCENIE ISTN. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I WŁĄCZENIE DO NOWEJ TRASY | | DZIAŁKI CZASOWE |
| | ISTNIEJĄCE WPUSTY DESZCZOWE | | | | PROJEKTOWANE |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA | | | | PROJEKTOWANA |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA | | | | ISTNIEJĄCE DRZWI |
| | | | | | HUMUS |

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

LACZYARKUSZ 2

Zatom
w lewo
g[g]= 0,8511
X(N)= 5592154,50
Y(E)= 6428461,04


Zatom
w prawo
g[g]= 0,1840
X(N)= 5592099,89
Y(E)= 6428511,14


Zatom
w prawo
g[g]= 0,1840
X(N)= 5592099,89
Y(E)= 6428511,14

Inwestor: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-371 Paczków		Wykonawca: BPO Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Holówko ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa tel. 66 56 777 66 email: bp.officium@gmail.com NIP 7531241148	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT DROGI GMINNEJ ULICA GÓRNICZA W PACZKOWIE. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ dz. nr 498, 542/1, 544		Data: 09.2020	
Branża: DROGOWA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień: Podpis:
Projektant:	Stanisław Rydzik	drogowa	KBU1a-2126/103/67
Projektant:	mgr inż. Mirosław Bartocha	sieci i inst. sanit.	221/93/Op
Projektant:			
Opracował:			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rysunku: 1.1.	Skala rysunku: 1:500


- OZNACZENIA GRAFICZNE**
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
 - PROJEKTOWANY KRAWĘZNIK BETONOWY 15x22x100 cm
 - PROJ. KRAWĘZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm
 - PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
- GRANICA OBSZARU TYMCZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU NA CZAS BUDOWY
- DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ
- DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU
- PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE Z PRZYKANALIKIEM
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- ISTNIEJĄCE DRZEWIA DO WYCINKI
- HUMUS





- | | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA | | LINIA ROZGRANICZAJĄCA TE |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ ENERGETYCZNA | | GRANICA OBSZARU TYMCZA |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA PODZIEMNA | | DZIAŁKI PASA DROGOWEGO |
| | ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA | | DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘĆ |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | | PROJEKTOWANE WPUSTY DI |
| | ISTNIEJĄCE WPUSTY DESZCZOWE | | PROJEKTOWANA KANALIZAC |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA | | |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA | | |



STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE**
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI**
- GRANICA OBSZARU TYMCZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU NA CZAS BUDOWY**
- DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ**
- DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU**
- PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE Z PRZYKANALIKIEM**
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA**
- DRZEWA PRZEWDZIĄNE DO WYKARCZOWANIA**
- HUMUS**

OZNACZENIA GRAFICZNE

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO**
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ**
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z BETONU ASFALTOWEGO**
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO**
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22x100 cm**
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm**
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm**

Inwestor: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-371 Paczków		Wykonawca: BPO		Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołótko ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa tel. 66 56 777 66 email: bp.officium@gmail.com NIP 7531241148	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT DROGI GMINNEJ ULICA GÓRNICZA W PACZKOWIE. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ dz. nr 498, 542/1, 544				Data: 09.2020	
Branża: DROGOWA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:	
Projektant:	Stanisław Rydzik	drogowa	KBU1a-2126/103/67		
Projektant:	mgr inż. Mirosław Bartocha	sieci i inst. sanit.	221/93/Op		
Projektant:					
Opracował:					
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Nr rysunku: 1.1.	
				Skala rysunku: 1:500	

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

uzgodnienia dnia 09-12-2020

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
- Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanej na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior
- Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).

Uwagi.....

Zenon Wasiak
Wydział Ewidencji i Zarządzania
Dokumentacją Budowlaną
Katowice

Czytelny

OZNACZENIA GRAFICZNE

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI | | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO |
| | GRANICA OBSZARU TYMCZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU NA CZAS BUDOWY | | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ |
| | DZIAŁKI PASA DROGOWEGO ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ | | PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z BETONU ASFALTOWEGO |
| | DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU | | PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |
| | PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE Z PRZYKANALIKIEM | | PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22x100 cm |
| | PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA | | PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm |
| | | | PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm |

Inwestor: Gmina Paczków ul. Rynek 1, 48-371 Paczków		Wykonawca: BPO Biuro Projektowe OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Holótko ul. Bolesława Prusa 9, 48-303 Nysa tel. 66 56 777 88 email: bp.officium@gmail.com NIP 7531241148	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: REMONT DROGI GMINNEJ ULICA GÓRNICZA W PACZKOWIE. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ dz. nr 498, 542/1, 544		Data: 09.2020	
Branża: DROGOWA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień: Podpis:
Projektant:	Stanisław Rydzik	drogowa	KBU1a-2126/103/67
Projektant:	mgr inż. Mirosław Bartocha	sieci i inst. sanit.	221/93/Op
Projektant:			
Opracował:			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rysunku: 1.2.	Skala rysunku: 1:500

STARGOSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208



- | | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| | ISTNIEJĄCA NAPOWIERZNA LINIA ENERGETYCZNA | | LINIA ROZGRANICZAJĄCA TI |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ ENERGETYCZNA | | GRANICA OBSZARU TYMCZ |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA PODZIEMNA | | DZIAŁKI PASA DROGOWEGO |
| | ISTNIEJĄCA NAPOWIERZNA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA | | DZIAŁKI CZASOWEGO ZAJĘ |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | | PROJEKTOWANE WPUSTY D |
| | ISTNIEJĄCE WPUSTY DESZCZOWE | | PROJEKTOWANA KANALIZAI |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA | | |
| | ISTNIEJĄCA SIĘĆ GAZOWA | | |



Opolski
Wojewódzki
Konservator
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
www.wuozopole.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 5080-85, fax 77 408 5208

Opole, dn. 09.09.2020 r.

ZA.5183.112.2020.GM

Gmina Paczków
ul. Rynek 1
48-370 Paczków

pełnomocnik:
Jarosław Hołówko
ul. Bolesława Prusa 9
48-303 Nysa

Odpowiadając na pismo złożone w dniu 03.09.2020 r., z dnia 27.08.2020 r., w sprawie wydania wytycznych o formie i zakresie ochrony konserwatorskiej dla projektu: „Remont nawierzchni ulicy Górniczej w Paczkowie”, informuję, że na terenie projektowanej inwestycji **nie są zlokalizowane** stanowiska archeologiczne, zabytki nieruchome i ruchome wpisane do rejestru zabytków ani ujęte w wojewódzkiej ewidencji.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z form ochrony zabytków są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy należy realizować. W związku z powyższym, prace projektowe należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi dla tego obszaru w ww. planie zagospodarowania przestrzennego dla m. Paczków.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków w Opolu lub wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Z upoważnienia
Opolskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków
Grzegorz Molenda
Grzegorz Molenda

DECYZJA

Na podstawie art. 90 w związku z 83a ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 55/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256./, po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowego Officium z dnia 18.12.2020 r., w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce ewidencyjnej o numerze 498 w Paczkowie, stanowiącą własność Gminy Paczków,

o r z e k a m:

- I. Udzielić dla **Biura Projektowego Officium, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa**, zezwolenia na usunięcie:
-4 szt. drzew z gat. jarzab pospolity o obwodach pni: 66 cm, 69 cm, 70 cm, 45 cm, rosnących na działce ew. o nr 498 w Paczkowie,
- II. Wycinkę drzew należy przeprowadzić **w terminie do 31.12.2021 r.**, poza okresem sezonu lęgowego ptaków (tzn. poza okresem 28 lutego – 15 października), a w innym okresie tylko pod warunkiem wykluczenia występowania gniazd ptasich na wycinanych egzemplarzach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do wycinki, należy przeprowadzić oględziny drzew w zakresie zasiedlenia przez ptaki.
- III. Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 cytowanej ustawy o ochronie przyrody za usunięcie drzew objętych niniejszą decyzją opłat nie pobiera się.

U z a s a d n i e n i e:

Wnioskiem z dnia 18.12.2020 r. Biuro Projektowe Officium wystąpiło do Starosty Nyskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy Paczków. Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Nyskiego, Gmina Paczków jest właścicielem wskazanej nieruchomości. Wnioskodawca posiada zgodę na usunięcie drzew od właściciela nieruchomości.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 83b ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55) wobec tego tut. organ ochrony środowiska przeprowadził w dniu 08.01.2021 r. oględziny w terenie celem oceny stanu wnioskowanych do wycinki drzew oraz występowania w ich obrębie gatunków objętych ochroną.

Podczas oględzin w terenie nie stwierdzono występowania w obrębie wnioskowanych do usunięcia drzew chronionych gatunków flory i fauny, ani obecności gniazd ptasich. Ponadto ustalono, że drzewa wyszczególnione w pkt I niniejszej decyzji są w złym stanie technicznym i sanitarnym. Dodatkowo przedmiotowe drzewa wchodzi w kolizję z planowaną przebudową drogi.

Podstawę prawną do wydania decyzji stanowi art. 83a ust. 1 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 55). Z treści cytowanych przepisów wynika, że usunięcie drzew może nastąpić za zezwoleniem określonego w przepisie organu. W tym przypadku zgodnie z art. 90 powoływanej na wstępie ustawy, tym organem jest Starosta.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 55), przed

wydaniem niniejszej decyzji tut. organ ochrony środowiska pismem nr ROŚ.613.184.2020.KS z dnia 18.12.2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie wycinki drzew objętych niniejszą decyzją, przedkładając akta sprawy wraz z projektem decyzji.

Starostwo Nyskie
Wydział Architektury i Budownictwa
48-500 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 50 85, fax 77 408 52 08

Biorąc pod uwagę całość materiału dowodowego, ustalono iż przedstawione okoliczności wskazują na konieczność wydania decyzji, zgodnie z obowiązującą normą prawną, dlatego organ przychylił się do wniosku strony i orzekł jak w sentencji.

P o u c z e n i e:

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Nyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał niniejszą decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) za udzielenie niniejszego zezwolenia nie pobrano opłaty skarbowej.



Q **Z up. STAROSTY**
mgr inż. Jacek Tarnowski
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Biuro Projektowe Officium,
2. Burmistrz Paczkowa,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,