

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1830	m ²		
d.1	0102-01		m ²	1830.000	
				RAZEM	1830.000
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 3	szt.		
d.1	1406-02		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Nawierzchnie					
3	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1830	m ²		
d.2	1002-01		m ²	1830.000	
				RAZEM	1830.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm - GRUBOŚĆ 6 CM Krotność = 1.33 1830	m ²		
d.2	0311-05		m ²	1830.000	
				RAZEM	1830.000
3 Roboty wykończeniowe					
5	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy 365	m ²		
d.3	1402-02		m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
6	KNR 2-31	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm - GRUBOŚĆ 5 CM 365	m ²		
d.3	0117-01		m ²	365.000	
				RAZEM	365.000