

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 2	m ²	3528.000	
		3528		RAZEM	3528.000
2 Nawierzchnie					
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.2	0104-07	na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	3528.000	
		3528		RAZEM	3528.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, tłucznia kamiennego - 31,5mm - 63 mm	m ²		
d.2	01	- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	3528.000	
		3528		RAZEM	3528.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, kłińca 4mm - 31mm - warstwa górna -	m ²		
d.2	0204-05	grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	3528.000	
		3528		RAZEM	3528.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, kłińca 4mm - 31mm - warstwa górna -	m ²		
d.2	0204-06	każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	3528.000	
		Krotność = 3		RAZEM	3528.000
		3528			
3 Odwodnienie					
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.3	1406-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31	Korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo pias-	m		
d.3	0606-04	kowej szer. 35 cm.	m	57.000	
		57		RAZEM	57.000
4 Zjazdy na drogi gruntowe oraz grunty rolne 13 szt. - środki kwalifikowane					
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębok. 20 cm	m ²		
d.4	0101-01	Krotność = 2	m ²	91.000	
		91		RAZEM	91.000
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.4	0104-07	na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	91.000	
		91		RAZEM	91.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, tłucznia kamiennego - 31,5mm - 63 mm	m ²		
d.4	01	- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	91.000	
		91		RAZEM	91.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, kłińca 4mm - 31mm - warstwa górna -	m ²		
d.4	0204-05	grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	91.000	
		91		RAZEM	91.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, kłińca 4mm - 31mm - warstwa górna -	m ²		
d.4	0204-06	każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	91.000	
		Krotność = 3		RAZEM	91.000
		91			
5 Zjazdy na posesje 7 szt. środki niekwalifikowane					
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębok. 20 cm	m ²		
d.5	0101-01	Krotność = 2	m ²	78.000	
		78		RAZEM	78.000
14	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.5	0104-07	na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	78.000	
		78		RAZEM	78.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, tłucznia kamiennego - 31,5mm - 63 mm	m ²		
d.5	01	- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	78.000	
		78		RAZEM	78.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, kłińca 4mm - 31mm - warstwa górna -	m ²		
d.5	0204-05	grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	78.000	
		78		RAZEM	78.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, kłińca 4mm - 31mm - warstwa górna -	m ²		
d.5	0204-06	każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	78.000	
		Krotność = 3			
		78		RAZEM	78.000