

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-	m ²		
d.1	10102-01	wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2460.500	
		2460.5			
				RAZEM	2460.500
2 Nawierzchnie					
2	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.2	1002-01	kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	2460.500	
		2460.5			
				RAZEM	2460.500
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0311-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	2460.500	
		2460.5			
				RAZEM	2460.500
3 Roboty wykończeniowe					
4	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.3	1402-05		m ²	1054.500	
		1054.5			
				RAZEM	1054.500
5	KNR 2-31	Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0-31,5 mm. Gru-	m ²		
d.3	0117-01	bość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1054.500	
		1054.5			
				RAZEM	1054.500