




ELEWACJE SKALA 1:100




ELEWACJA ZACHODNIA - FRONTOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

- LED Rozmieszczenie opraw oświetleniowych LED
○ LED Rozpatrywać łącznie z częścią elektryczną

KOLORYSTYKA / MATERIAŁY

- 1 - Elewacje tynk mineralny na siatce z włókna szklanego: malowany farbą silikonową: kolor biały RAL 9003
2 - Cokół: płytki klinkierowe, kolor: ceglasty RAL 8004
3 - Brama podnoszona, drzwi wejściowe: kolor jasnoszary RAL 7035
4 - Okna PCV: kolor jasnoszary RAL 7035,
5 - Pokrycie dachu: dachówka karpiówka o fakturze tradycyjnej, kolor: ceglasty RAL 8004
6 - Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w tym parapety zewnętrzne: kolor naturalny tytan.-cynk., wywietrzaki, kratki wentylacyjne kmunikacja dachowa: kolor naturalny ocynku ogniowego,
7 - Otok daszku: płyty laminowane HPL, pas na elewacji -farba silikonowa: kolor RAL 3020 napis na tle pasu OSP STARY PACZKÓW tel. 112: kolor biały RAL 9003, wysokość liter 45 cm, czcionka arial,

Wymiary w [cm]

<div>ARCHIPOLIS - Biuro Projektów</div> <div>ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole</div>		
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres obiektu:	Stary Paczków, działki nr 152/1, 152/3	
Obiekt:	Budynek remizy OSP	
Nazwa rys.	Elewacje	
Projektant: specjalność nr uprawnień	mgr inż. arch. Przemysław Kowalkowski architektoniczna, 03/OPOKK/2010	podpis 19.04.2022
Sprawdził: specjalność nr uprawnień	mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach, architektoniczna, 267/Op/88	podpis 19.04.2022
Skala: 1:100	Numer rys.	A04 Egz.