
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA NAKŁADCZY : Projekt budowlany zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie -zbiornik retencyjny
ADRES INWESTYCJI : 48-370 Paczków, ul. Moniuszki 17 (dz. Nr ewid. 1120/2, 1123, 1124)
INWESTOR : GMINA PACZKÓW
ADRES INWESTORA : 48-370 Paczków, Rynek 1

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zbiornik żelbetowy Paczków							
1 Roboty budowlane							
1		Rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji		m ³ kub.	641.875	0.000	0.00
d.1	kalk. własna						
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km		m ³	641.875	0.000	0.00
d.1	0206-04						
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV		m ³	641.875	0.000	0.00
d.1	0214-02	Krotność = 20					
4		Koszt wysypiska		m ³	641.875	0.000	0.00
d.1	kalk. własna						
5	KNR 2-01	Dowiezienie piasku		m ³	377.875	0.000	0.00
d.1	0212-05						
6	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III		m ³	377.875	0.000	0.00
d.1	0230-01						
7	KNR 2-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III		m ³	377.875	0.000	0.00
d.1	0236-01						
8	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym		m ³	60.288	0.000	0.00
d.1	1103-03						
9	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym		m ³	20.096	0.000	0.00
d.1	1101-07						
10	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu		m ³	47.149	0.000	0.00
d.1	0205-01						
11	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane		t	3.772	0.000	0.00
d.1	0259-06						
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa		m ²	188.596	0.000	0.00
d.1	0603-01						
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa		m ²	188.596	0.000	0.00
d.1	0603-02						
14	KNR 0-23	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki		m ²	188.4	0.000	0.00
d.1	2615-03						
Razem dział Roboty budowlane							0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		Dostawa i montaż zbiornika					
15	d.2 kalk. własna	Koszt zakupu ścian zbiornika żelbetowego		kpl.	1	0.000	0.00
16	d.2 kalk. własna	Koszt transportu i montażu		kpl.	1	0.000	0.00
17	d.2 kalk. własna	Przejścia szczelne		szt.	3	0.000	0.00
18	KNR 2-02 d.2 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości do 4 m		m	4	0.000	0.00
19	KNR 2-02 d.2 1213-02	Drabiny wewnętrzne pochyle z pochwytami o długości do 3 m		m	4	0.000	0.00
20	NNRNKB 202 d.2 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu		m ³	0.4	0.000	0.00
21	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie antykorozyjne Sure Grip typ 560 o grubości 4 mm		m ²	94.2	0.000	0.00
22	KNR 2-18 d.2 0104-04	Rury stalowe ocynkowane o śr.zewnętrznej 159/5.6 mm		m	22.5	0.000	0.00
23	KNR 2-18 d.2 0104-03	Rury stalowe ocynkowane o śr.zewnętrznej 108/5.0 mm		m	2	0.000	0.00
24	KNR 2-18 d.2 0114-04	Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.159/5.6 mm		szt.	8	0.000	0.00
25	KNR 2-18 d.2 0114-03	Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.108/5.0 mm		szt.	1	0.000	0.00
26	KNR-W 2-18 d.2 0205-04	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm		kpl.	4	0.000	0.00
27	KNR-W 2-18 d.2 0205-03	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm		kpl.	2	0.000	0.00
Razem dział Dostawa i montaż zbiornika							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty budowlane				0.00
2	Dostawa i montaż zbiornika				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł