

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ELEWACJI			
1	KNR 4-01 0420-	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	04	1,5*2,0	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (obmiar poz.6 * 20%)	m ²		
d.1	02	478,59*20%	m ²	95,72	
				RAZEM	95,72
3	KNR 4-01 0726-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (obmiar poz.6 *20%)	m ²		
d.1	03	478,59*20%	m ²	95,72	
				RAZEM	95,72
4	KNR 4-01 0733-	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m ² w 1 miejscu) (obmiar poz.3)	m ²		
d.1	02	95,718	m ²	95,72	
				RAZEM	95,72
5	TZKNBK VIII 07-	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m ² (ANALOGIA TYNKI ZEWNĘTRZNE)	m ²		
d.1	63	(obmiar poz.6 * 80%)	m ²	382,87	
	analogia	478,59*80%		RAZEM	382,87
6	KNR AT-26	Malowanie tynków dwukrotnie - z gruntowaniem -aplikacja ręczna - FARBA SYLIKATOWA	m ²		
d.1	0303-01	14,50*8,90	m ²	129,05	
	analogia	9,40*8,60+ 9,40*1,8/2	m ²	89,30	
		14,50*10,00	m ²	145,00	
		9,40*10,20+9,40*1,80/2	m ²	104,34	
		3,45*1,0*2+2,0*1,0*2	m ²	10,90	
				RAZEM	478,59
7	KNR AT-26	Malowanie tynków - dodatek za następną warstwę przy aplikacji ręcznej (FARBA SYLIKATOWA)	m ²		
d.1	0303-03	(obmiar poz.6)	m ²	478,59	
	analogia	478,59		RAZEM	478,59
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	0,50*0,50*2	m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
9	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - praca na wysokości 5-10 m	m		
d.1	25 z.sz. 2.2	9,0+11,0	m	20,00	
	9912-01			RAZEM	20,00
10	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą ftalową obróbek blacharskich	m ²		
d.1	02 z.sz. 2.2	10,0*0,25*4	m ²	10,00	
	9912-01			RAZEM	10,00
2		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ + wymiana instalacji elektrycznej			
11		Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej	szt		
d.2	wycena indywidualna	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-02	5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-03	5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 z.sz.2. 3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 26,065+43,888	m ² m ²	 69,95	
				RAZEM	69,95
15	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2. 3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 4,65*1,93+1,93*1,38+2,20*1,35+1,97*1,00+2,50*1,00+1,97*0,95+3,70*1,0+3,10*1,0	m ² m ²	 27,75	
				RAZEM	27,75
16	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2. 3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 1,55*1,93+1,93*4,65*2+1,44*2,00+0,70*1,30+3,40*1,40+1,97*0,70+0,90*0,8*2+1,00*3,82+1,97*1,05+3,70*1,20+1,0*1,25	m ² m ²	 43,89	
				RAZEM	43,89
17	KNR-W 4-01 d.2 1206-05 z.sz.2. 3.	LAMPERIE-dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 1,35*1,93+1,35*5,0*2+1,35*1,93+1,35*1,97+3,40*1,35+1,97*1,35+3,82*1,35+1,35*1,97+3,70*1,35+1,35*2,06	m ² m ²	 44,21	
				RAZEM	44,21
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie folią 30,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
19	KNR-W 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,30*0,30*3	m ² m ²	 0,27	
				RAZEM	0,27
20	KNR 13-26 d.2 0406-04	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm 18,2	m m	 18,20	
				RAZEM	18,20
3		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W CZĘŚCI STRYCHOWEJ, MONTAŻ SCHODÓW			
21	KNR 0-19 0930- d.3 06	Wymiana okien na okna rozwierane z PCV o pow. do 1.5 m2 0,4*0,4*4	m ² m ²	 0,64	
				RAZEM	0,64
22	KNR 4-01 0431- d.3 02 cena zakładowa	Rozebranie drabiny na strych i kraty 1,0*2,50*2	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
23	KNR 0-15II d.3 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej klapy wejściowej na strych (1,20+1,10)*2	m m	 4,60	
				RAZEM	4,60
24	KNR-W 2-02 d.3 1017-02 wycena indywidualna	Wykonanie klapy o powierzchni 1.0-1.5 m2 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR-W 2-02 d.3 1034-07 wycena indywidualna	Montaż schodów składanych typu strychowego 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
4		RUSZTOWANIA I ROBOTY RÓŻNE			
26	KNR 2-02 1604- d.4 03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 14,50*9,0 9,40*9,0 14,50*10,00 9,40*13,00	m ² m ² m ² m ²	 130,50 84,60 145,00 122,20	
				RAZEM	482,30
27	KNR 2-02 r.16 z. d.4 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,4,5,7,28,29)			
28	KNR 2 1505- d.4 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		482,3	m ²	482,30	
				RAZEM	482,30
29	KNR 19-01 d.4 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		2,00*1,35*12+1,30*1,35*12+0,9*1,35*4+2,0*1,0+0,9*2,0	m ²	62,12	
				RAZEM	62,12
30	KNR-W 4-01 d.4 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (5,0+95,7184)*0,025*1,5 (5,22+0,24)*1,5	m ³ m ³ m ³	 3,78 8,19	
				RAZEM	11,97
31	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 11,967*4	m ³ m ³	 47,87	
				RAZEM	47,87
32	Kalkulacja indywidualna -1	KOSZT PRZYJĘCIA GRUZU NA SKŁADOWISKO ODPADÓW 11,967*1,9	t t	 22,74	
				RAZEM	22,74
5		IZOLACJA P/WILGOCIOWA ŚCIAN			
33	KNR 4-01 0212- d.5 01- ANALOGIA	Rozbiórka opaski/chodnika - elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 14,5*1,2*0,15*2	m ³ m ³	 5,22	
				RAZEM	5,22
34	KNR 4-01 0104- d.5 03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 14,50*0,8*1,20	m ³ m ³	 13,92	
				RAZEM	13,92
35	KNR 4-01 0619- d.5 04	Odrzyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych (14,5*2)*1,20	m ² m ²	 34,80	
				RAZEM	34,80
36	KNR-W 3 d.5 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 34,8	m ² m ²	 34,80	
				RAZEM	34,80
37	KNR 2-01 0610- d.5 02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (14,5*2)*0,3*0,5	m ³ m ³	 4,35	
				RAZEM	4,35
38	KNR AT-04 d.5 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny (14,5*2)*0,5	m ² m ²	 14,50	
				RAZEM	14,50
39	KNR 2-28 0703- d.5 02	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm (14,5*2)*4,0	m m	 33,00	
				RAZEM	33,00
40	KNR 2-02 0616- d.5 01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwaANALOGIA ZABEZPIECZENIE WARSTWY FILTRACYJNEJ GEOWŁÓKNINĄ (14,5*2)*0,4	m ² m ²	 11,60	
				RAZEM	11,60
41	KNR 2-01 0320- d.5 0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m (14,5*2)*0,8*(1,20+0,30)	m ³ m ³	 20,88	
				RAZEM	20,88
42	KNR 2-31 0507- d.5 03-ANALOGIA	Uzupełnienie opaski/chodnika betonowego ANALOGIA- warstwa górna o grubość 5 cm (14,5*2)*1,2	m ² m ²	 34,80	
				RAZEM	34,80
43	KNR 2-31 0507- d.5 01ANALOGIA	Uzupełnienie chodnika betonowego ANALOGIA- - warstwa dolna o grubość 12 cm (14,5*2)*1,2	m ² m ²	 34,80	
				RAZEM	34,80
6		CHODNIK, brama i furtka			
44	KNR 4-01 0212- d.6 01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2*0,12	m ³ m ³	 0,24	
				RAZEM	0,24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 2-31 0101- d.6 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 17,0*1,8	m ² m ²	 30,60	
				RAZEM	30,60
46	KNR 2-31 0114- d.6 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 30,6	m ² m ²	 30,60	
				RAZEM	30,60
47	KNR 2-31 0105- d.6 05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 30,6	m ² m ²	 30,60	
				RAZEM	30,60
48	KNR 2-31 0511- d.6 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17,0*1,50	m ² m ²	 25,50	
				RAZEM	25,50
49	KNR 2-31 0407- d.6 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17,0*2	m m	 34,00	
				RAZEM	34,00
50	Kalkulacja zakładowa	Montaż furtki 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
51	Kalkulacja zakładowa	Montaż bramy 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
7		KOMÓRKI			
52	KNR 4-01 0726- d.7 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły. 5,0*2,40+1,60*2,40	m ² m ²	 15,84	
				RAZEM	15,84
53	KNR K-04 0201- d.7 10 analogia	Gruntowanie podłoża 5,0*2,40+1,60*2,40+6,40*2*2,40	m ² m ²	 46,56	
				RAZEM	46,56
54	KNR-W 2-02 d.7 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 5,0*2,40+1,60*2,40+6,40*2*2,40	m ² m ²	 46,56	
				RAZEM	46,56